

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**Kuzmice - oprava spevnených plôch**

JKSO:

Miesto: Kuzmice

KS:

Dátum: 19. 5. 2020

Objednávateľ:

Obec Kuzmice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

**Kuzmice - oprava spevnených plôch**

Miesto: Kuzmice  
Objednávateľ: Obec Kuzmice  
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 19. 5. 2020  
Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

---

1 - Zemné práce 0,00

---

5 - Komunikácie 0,00

---

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

---

99 - Presun hmôt HSV 0,00

---

## 2) Ostatné náklady 0,00

Zariad. staveniska 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územné vplyvy 0,00

Prevádzkové vplyvy 0,00

Ostatné 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00**

# ROZPOČET

Stavba:

**Kuzmice - oprava spevnených plôch**

Miesto: Kuzmice

Dátum: 19. 5. 2020

Objednávateľ: Obec Kuzmice

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,000**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,000
D	1		Zemné práce				0,000
1	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm. -0,09800t	m2	6,000		0,000
D	5		Komunikácie				0,000
2	K	572754111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m2	75,000		0,000
3	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhuťnení hr. 50 mm	m2	1 290,000		0,000
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000
4	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	3,000		0,000
D	99		Presun hmôt HSV				0,000
5	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akeikoľvek dĺžky objektu	t	175,087		0,000