DODATOK č.1
k
Z M L U V E O D I E L O
č. 20210512

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov medzi

Objednávateľ:	**OBEC KUZMICE**
So sídlom:	Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
IČO:	00331643
DIČ:	2020773458
bankové spojenie:	OTP Banka Slovensko, a.s.
číslo účtu:	SK02 5200 0000 0000 1317 4851
štatutárny orgán:	**Ing. Martin Vincej**, starosta obce

(ďalej len „**objednávateľ**“)
„na jednej strane“

a

Zhotoviteľ:	**NOVICOM s.r.o.**
so sídlom	Slivník 61, 076 12 Slivník
IČO	36591891
DIČ	2022001465
IČ DPH	SK2022001465
bankové spojenie	Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu	SK84 0900 0000 0005 5256 2677

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., v oddiele Sro, vo vložke č. 16420/V
v mene spoločnosti koná **Ing. Peter Novák,** konateľ spoločnosti
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)
„na druhej strane“

(ďalej spoločne len „**zmluvné strany**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa ďalej spoločne budú označovať tiež ako „Zmluvné strany“, každý z nich jednotlivo tiež ako „Zmluvná strana“.

Preambula

1. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že majú plnú spôsobilosť na právne úkony a táto ich spôsobilosť nie je ničím obmedzená, a že vyššie označené osoby majú oprávnenie konať za zmluvné strany v plnom rozsahu. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sú podľa osobitných predpisov oprávnené na výkon všetkých činností, ktoré sú nevyhnutné na plnenie povinností vzájomne dohodnutých v tejto zmluve.
2. Na účely tejto zmluvy a jej príloh sa pod pojmom:
   a) „dielo“ rozumie dielo špecifikované v článku 1 tejto zmluvy
   b) „rozpočet stavby“ rozumie rozpočet stavby „“ v príslušnom rozsahu, špecifikácií a požiadaviek na technické parametre.
3. Zmluvné strany v súlade s výsledkom verejného obstarávania zadávania zákazky na predmet zákazky: „**Výstavba materskej školy v obci Kuzmice“** zadávanej na základe výzvy na predkladanie ponúk, vyhlásenej ako podlimitnej zákazky podľa § 112 a násl. zákona č. 343/2015 Zz. v znení neskorších predpisov vo Vestníku VO 81/2021 dňa 06.04.2021 č. ozn. 17422-WYP uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo.

1. PREDMET DODATKU

1.1. Predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 20210512 na realizáciu zákazky: „**Výstavba materskej školy v obci Kuzmice**“ je v zmysle článku 6. CENA ZA DIELO, bod. 6.4. uvedenej zmluvy o dielo, úprava niektorých zmluvných dojednaní týkajúcich sa rozsahu prác z dôvodu vyžiadania si naviac prác pri realizácii

predmetného diela a zmeny ceny diela z dôvodov riešenia nepredvídaných okolností a potrebou doplňujúcich stavebných prác.
Predmetom Dodatku č. 1 je teda navýšenie ceny diela pre doplňujúce stavebné práce, ktorých potreba vyplynula dodatočne. Cena doplňujúcich naviac prác v znení Dodatku č. 1, ktorých kalkulácia vo forme rozpočtu tvorí prílohu tohto dodatku, predstavuje:

Cena naviac prácv Eur bez DPH:	**11 184,20**
Sadzba DPH (%):	**20**
Výška DPH v Eur:	**2 236,84**
Cena naviac prác v Eur s DPH:	**13 421,04**

V zmysle vyššie uvedené sa preto mení a dopĺňa článok 6. CENA ZA DIELO, bod. 6.1. nasledovne:

---

6. CENA ZA DIELO

6.1. Na základe dohody zmluvných strán sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo podľa zhotoviteľom položkovite oceneným výkazom výmer a v rozsahu zhotoviteľom skutočne vykonaných výkonov, prác a skutočne dodaných zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt. Cena za dielo:

Cena celkom v Eur bez DPH:	**486 409,16**
Sadzba DPH (%):	**20**
Výška DPH v Eur:	**97 281,83**
Cena celkom v Eur s DPH:	**583 690,99**

Takto stanovená cena za dielo bola určená dohodou Zmluvných strán vychádzajúcou z projektovej dokumentácie a ocenených výkazov výmer, jednotlivých výkonov, prác, zariadení, výrobkov a podľa ustanovení tejto zmluvy a bude sa aplikovať počas celej doby vykonávania diela.

---

2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

2.1. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20210512 bol vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre každú Zmluvnú stranu.

2.2. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20210512 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona.

2.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že dodatok k zmluve neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah Dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 20210512 dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

2.4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 20210512 sú prílohy:
- príloha č. 1 – Rozpočet k Dodatku č. 1 s vyčíslením naviac prác na Objekte SO 01 – Hlavný objekt – Predškolské zariadenie

Za objednávateľa: **Za zhotoviteľa:**

V Kuzmiciach dňa _____ V Slivníku, dňa 22.10.2021

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice
Objekt:
01 - SO 01 - Hlavný objekt - Predskolšké zariadenie

JKSO: Dodatok č. 1
Miesto: Kuzmice
KS:
Dátum: 22.10.2021

Objednávateľ:
Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
IČO: 00331643
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s. r. o., Slivník 61, 076 12 Slivník
IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**11 184,20**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	11 184,20	20,00%	2 236,84

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**13 421,04**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Výstavba Materskej školy v obci Kuzmice
Objekt:
01 - SO 01 - Hlavný objekt - Predskolské zariadenie

Miesto: Kuzmice
Dátum: 22.10.2021

Objednávateľ: Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
Projektant:
Zhotoviteľ: NOVICOM s. r. o., Slivník 61, 076 12 Slivník
Spracovateľ: Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**11 184,20**
	D	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				2 044,98
282	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	6,505	122,47	796,67
283	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,290	1 931,63	560,17
284	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	0,540	142,04	76,70
285	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,075	2 073,97	155,55
57	*M*	*593 468090*	*Doska stropná predpätá hr. 250 mm šír. 1200 mm*	*m*	*1,950*	*78,00*	*152,10*
58	*M*	*593 468360*	*Doska stropná predpätá hr. 250 mm šír. 900 mm*	*m*	*0,150*	*55,00*	*8,25*
	D	767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				295,54
232	K	76763-1510	Montáž okien a zaskl. stien plastových	m	6,000	7,59	45,54
239	*M*	*611 4B2346*	*Okno plast.2-krídlové O+OS - 2000x1000 mm (b)*	*kus*	*1,000*	*250,00*	*250,00*
	D	713	Izolácie tepelné				803,03
286	K	713132133.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom	m2	59,440	4,26	253,21
287	*M*	*283720023100.S*	*Doska fasádna EPS 70 F hr. 130 mm*	*m2*	*59,440*	*9,25*	*549,82*
	D	762	Konštrukcie tesárske				2 079,05
159	K	76234-1210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	m2	87,500	3,20	280,00
160	*M*	*605 103440*	*Doska SM 1 hr. 22 mm*	*m3*	*2,118*	*210,00*	*444,78*
288	K	762421500.1S	Montáž obloženia previsu striech, podkladový rošt	m	106,750	4,48	478,13
289	*M*	*605110000400.1 S*	*Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akosť I hr. 22 mm*	*m3*	*2,340*	*369,18*	*863,88*
165	K	99876-2102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	2,452	5,00	12,26
	D	764	Konštrukcie klampiarske				5 938,26
171	K	76417-1319	Strešná krytina ľahká /falcovaný poplast. plech so stojatou drážkou/ vrátane príslušenstva /snehové zábrany, lávka, odve	m2	98,450	23,00	2 264,35
291	K	764171873.S	Hrebenáč rovný s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30°	m	50,320	17,25	868,02
300	K	76417-2070	Štítové lemovanie rš 247 sklon do 30° (14/K)	m	4,820	4,30	20,73
292	K	764352421.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 mm	m	12,000	27,45	329,40
293	K	764359541.S	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, hák k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	159,000	3,56	566,04
299	*M*	*553440001900.1*	*Roh polkruhový pozink farebný vnútorný/vonkajší, DN 150 (7/K + 8/K)*	*ks*	*6,000*	*35,54*	*213,21*
294	*M*	*553440046800.S*	*Hák s prelisom polkruhový pozink farebný, r.š. 200mm*	*ks*	*13,000*	*2,43*	*31,59*
295	*M*	*553440046900.S*	*Hák s prelisom polkruhový pozink farebný, r.š. 250mm*	*ks*	*140,000*	*2,44*	*341,60*
297	K	764392441.S	Montáž úžľabia z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 500 mm	m	4,000	17,75	71,01
298	*M*	*138210001200.S*	*Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm*	*m2*	*2,260*	*10,58*	*23,92*
296	K	764731111.1S	Oplechovanie soklových múrov, zo zvitkov pozink farebný, r.š. 100 mm	m	119,280	10,08	1 202,82
192	K	99876-4101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	1,116	5,00	5,58
	D	D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV				318,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	765	Krytiny tvrdé				318,88
193	K	76590-1144	Zakr šikm striech podstrešná hydroizol. fólia	m2	87,500	3,64	318,50
194	K	99876-5101	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	t	0,015	25,00	0,38