CEZ MIRRI SR: 421/2026

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
č. CEZ MIRRI SR: 421/2026

kód projektu: 401202A869

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán:	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov:	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo:	Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO:	50349287
konajúci:	Samuel Migaľ, minister
v zastúpení:	Mgr. Adriana Červeňová, na základe Plnomocenstva č. z. 025979/2025 zo dňa 03.04.2025

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov:	Obec Kuzmice
sídlo:	Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
IČO:	00331643
konajúci:	Ing. Martin Vincej, starosta obce Kuzmice

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku č. 1 označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzavreli dňa 2.6.2025 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. CEZ MIRRI SR: 723/2025 (ďalej len „Zmluva“).

Prijímateľ podaním Návrhu menej významnej zmeny Zmluvy o NFP zo dňa 19.8.2025 (VKV00152935) požiadal o zmenu Zmluvy z dôvodu zapracovania výsledkov verejného obstarávania, ku ktorej sa Poskytovateľ vyjadril dňa 20.8.2025. Dňa 21.1.2026 (VKV00171357) podaním Formálnej zmeny Zmluvy o NFP požiadal o posun harmonogramu, ku ktorej sa Poskytovateľ vyjadril dňa 23.1.2026.

Zmluvné strany sa v zmysle článku 16 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria prílohu č.1 Zmluvy v znení plošnej zmeny zmluvy zverejnenej poskytovateľom v súlade s § 22 ods. 6 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“) v nasledovnom znení:

Článok I
Predmet Dodatku

1.1 Príloha č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 2 Zmluvy – Predmet podpory NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
1.2 Príloha č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 3 Zmluvy - Rozpočet projektu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
1.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené, platné a účinné v doterajšom znení.

Článok II
Záverečné ustanovenia

2.1 Dodatok je uzavretý kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje Prijímateľa.
2.2. Ak sa Dodatok vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po jeho uzavretí dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.
2.3 Dodatok spolu s jeho prílohou tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:
Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

Za Poskytovateľa, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis: .....(podpísané elektronicky)

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis: .....(podpísané elektronicky)

Ing. Martin Vincej, starosta obce Kuzmice

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Revitalizácia verejného priestranstva v obci Kuzmice
Kód projektu:	401202A869
Kód ŽoNFP:	NFP401202A869
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401202 - 2P2 Životné prostredie
Špecifický cieľ:	401202R207 - RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)
Opatrenie:	401202R20704 - Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401202R207 - RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)

Oblasť intervencie:	079 - Ochrana prírody a biodiverzity, prírodné dedičstvo a zdroje, zelená a modrá infraštruktúra
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území
Hospodárska činnosť:	24 - Činnosti súvisiace so životným prostredím
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	04 - Stratégia pre región Dunaja
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	**IBAN**	**Banka**	**Platnosť od**	**Platnosť do**
		SK4675000000004030372401	Československá obchodná banka, a.s.	24. 3. 2022	31. 12. 2034
	Refundácia:	**IBAN**	**Banka**	**Platnosť od**	**Platnosť do**
		SK7175000000004030367004	Československá obchodná banka, a.s.	23. 3. 2022	31. 12. 2034

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	**Lokalita**	**Štát**	**Región (NUTS II)**	**Vyšší územný celok (NUTS III)**	**Okres (LAU 1)**	**Obec (LAU 2)**
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Trebišov	Kuzmice

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Miesto realizácia projektu: obec Kuzmice (okr. Trebišov), k.ú. Kuzmice, parcely č.:
KNC 1167/1 – v stave „C“ neexistuje záznam o vlastníkoch. V stave „E“ sa jedná o tieto tri parcely, ku ktorým budú dokladované majetkovo-právne vzťahy:
- KNE 108/3
- KNE 186
- KNE 187

KNC 1166
KNC 1167/2
KNC 1198/1
KNC 936
KNC 934
KNC 932
KNC 930
KNC 928
KNC 926
KNC 924
KNC 922
KNC 920
KNC 918
KNC 915

4. Popis cieľovej skupiny

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch)**:**	18
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)**:**	7.2024

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	OBEC KUZMICE	**Identifikátor (IČO):**	00331643

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401202R207 - RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401202R20704011 - Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách		
		Začiatok realizácie	**Koniec realizácie**
Názov hlavnej aktivity projektu:	401A86900002 - a) podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene	7.2024	12.2025
	401A86900001 - e) podpora zberných jazierok a iných retenčných plôch	7.2024	12.2025
	401A86900003 - f) podpora umelo vytvorených vodných prvkov	7.2024	12.2025
	401A86900005 - Inštalácia obecného mobiliáru	7.2024	12.2025
	401A86900004 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia	7.2024	12.2025

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	**Koniec realizácie**
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	1.2025	12.2025

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRCO36	Zelená infraštruktúra podporovaná na iné účely ako adaptácia na zmenu klímy	ha	401202R207	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	0,2235

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRCR95	Populácia, ktorá má prístup k novej alebo modernizovanej zelenej infraštruktúre	osoby	401202R207	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		1 602,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:	OBEC KUZMICE		Identifikátor (IČO):	00331643	
Kód	**Názov**	**Merná jednotka**	**Špecifický cieľ**	**Kategória regiónov**	**Čas plnenia**
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401202R207 - RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401202R207 - RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401202R207 - RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEC KUZMICE	Identifikátor (IČO):	00331643
		Výška oprávnených	346 005,51 €

Priame výdavky

						Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401202R207 - RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)					323 369,64 €
Opatrenie:	401202R20704 - Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách					
Typ akcie:	401202R20704011 - Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách					323 369,64 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401A86900001 - e) podpora zberných jazierok a iných retenčných plôch					246 503,99 €
						Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby					246 503,99 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***		***Suma***
Podpoložka výdavku:	*1.1.1 - Stavebné práce*	*Projekt*	*1*	*246 503,99 €*		*246 503,99 €*
Hlavné aktivity projektu:	2. 401A86900002 - a) podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene					36 238,57 €
						Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	2.1 - 021 - Stavby					30 850,36 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***		***Suma***
Podpoložka výdavku:	*2.1.1 - Stavebné práce*	*Projekt*	*1*	*15 355,36 €*		*15 355,36 €*
	2.1.2 - Projektová dokumentácia	*Projekt*	*1*	*7 500,00 €*		*7 500,00 €*
	2.1.3 - Stavebný dozor	*Projekt*	*1*	*7 995,00 €*		*7 995,00 €*
Skupina výdavku:	2.2 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky					5 388,21 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***		***Suma***
Podpoložka výdavku:	*2.2.1 - Dodatočné výdavky na stavebné práce*	*Projekt*	*1*	*5 388,21 €*		*5 388,21 €*
Hlavné aktivity projektu:	3. 401A86900003 - f) podpora umelo vytvorených vodných prvkov					2 520,77 €
						Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	3.1 - 021 - Stavby					2 520,77 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***		***Suma***
Podpoložka výdavku:	*3.1.1 - Stavebné práce*	*Projekt*	*1*	*2 520,77 €*		*2 520,77 €*
Hlavné aktivity projektu:	4. 401A86900004 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia					22 846,65 €
						Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	4.1 - 021 - Stavby					22 846,65 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***		***Suma***
Podpoložka výdavku:	*4.1.1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia*	*Projekt*	*1*	*22 846,65 €*		*22 846,65 €*
Hlavné aktivity projektu:	5. 401A86900005 - Inštalácia obecného mobiliáru					15 259,66 €
						Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	5.1 - 021 - Stavby					15 259,66 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***		***Suma***
Podpoložka výdavku:	*5.1.1 - Inštalácia obecného mobiliáru*	*Projekt*	*1*	*15 259,66 €*		*15 259,66 €*

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401202R207 - RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)	22 635,87 €
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región	
Podporné aktivity:	1. 401A869P0001 - Podporné aktivity	22 635,87 €

		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU	22 635,87 €

		Merná jednotka	*Množstvo*	*Jednotková suma*	*Suma*
Podpoložka výdavku:	*1.1.1 - Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov*	*Projekt*	*1*	*22 635,87 €*	*22 635,87 €*

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	346 005,51 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	318 325,07 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	27 680,44 €

Rozpočet projektu

PROGRAM SLOVENSKO

MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Spolufinancovaný Európskou úniou

Príloha č.3

Názov žiadateľa:	**Obec Kuzmice**										
Názov projektu:	**Revitalizácia verejného priestranstva v obci Kuzmice**										
Kód projektu ITMS21+:	**401202A869**										
Priorita	2P2. Životné prostredie										
Špecifický cieľ	RSO2.7. Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia (EFRR)										
Opatrenie	2.7.4. Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách										
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	**Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)**	85,00%	**Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)**	7,00%	**Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)**	8,00%			**Platca DPH (neoprávnená DPH)**	NIE	0,00

Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EU	Zdroj ŠR	Vlastné zdroje prijímateľa	Vecne neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	EU = (9 x %EÚ)	ŠR = (9 x %ŠR)	VZ = (9 x %VZ)	Platca DPH 11 = 6-9 Neplatca DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1	**a) podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene: parky, parčíky, líniová zeleň pri komunikáciách, greenways, historická zeleň, zeleň pri občianskej vybavenosti, zeleň mestských námestí a peších zón, kvetinové záhony a pod.**												
021 Stavby	Stavebné práce	Projekt	1,00	12 532,46	12 532,46	23%	15 414,93	15 355,36	**14 126,93**	13 052,06	1 074,88	1 228,43	59,56
021 Stavby	Projektová dokumentácia	Projekt	1,00	6 250,00	6 250,00	20%	7 500,00	7 500,00	**6 900,00**	6 375,00	525,00	600,00	0,00
021 Stavby	Stavebný dozor	Projekt	1,00	6 500,00	6 500,00	23%	7 995,00	7 995,00	**7 355,40**	6 795,75	559,65	639,60	0,00
930 Rezerva na nepredvídané výdavky	Dodatočné výdavky na stavebné práce	Projekt	1,00	4 380,66	4 380,66	23%	5 388,21	5 388,21	**4 957,15**	4 579,98	377,17	431,06	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					**29 663,12**		**36 298,14**	**36 238,57**	**33 339,48**	**30 802,78**	**2 536,70**	**2 899,09**	**59,56**
Hlavná aktivita č. 2	**e) podpora zberných jazierok a iných retenčných plôch: malé jazierka; umelé mokrade; rybníky; infiltračné pásy; infiltračné povrchy peších komunikácií, spevnených plôch a parkovísk; plošné vsakovanie; vsakovacie prielahy; rigoly; vsakovacie nádrže; dažďové záhrady a pod. ako súčasť komplexného riešenia.**												
021 Stavby	Stavebné práce	Projekt	1,00	202 403,50	202 403,50	23%	248 956,31	246 503,99	**226 783,67**	209 528,39	17 255,28	19 720,32	2 452,32
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					**202 403,50**		**248 956,31**	**246 503,99**	**226 783,67**	**209 528,39**	**17 255,28**	**19 720,32**	**2 452,32**
Hlavná aktivita č. 3	**f) podpora umelo vytvorených vodných prvkov (napr. fontány, pitné fontánky a rosiče vzduchu).**												
021 Stavby	Stavebné práce	Projekt	1,00	2 049,41	2 049,41	23%	2 520,77	2 520,77	**2 319,11**	2 142,65	176,45	201,66	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					**2 049,41**		**2 520,77**	**2 520,77**	**2 319,11**	**2 142,65**	**176,45**	**201,66**	**0,00**
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					**234 116,03**		**287 775,22**	**285 263,33**	**262 442,26**	**242 473,83**	**19 968,43**	**22 821,07**	**2 511,88**
Doplnková aktivita č.1	**Rekonštrukcia verejného osvetlenia**												
021 Stavby	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	Projekt	1,00	18 574,51	18 574,51	23%	22 846,65	22 846,65	**21 018,92**	19 419,65	1 599,27	1 827,73	0,00
SPOLU Doplnková aktivita č.1					**18 574,51**		**22 846,65**	**22 846,65**	**21 018,92**	**19 419,65**	**1 599,27**	**1 827,73**	**0,00**
Doplnková aktivita č.2	**Inštalácia obecného mobiliáru**												
021 Stavby	Inštalácia obecného mobiliáru	Projekt	1,00	12 406,23	12 406,23	23%	15 259,66	15 259,66	**14 038,89**	12 970,71	1 068,18	1 220,77	0,00
SPOLU Doplnková aktivita č.2					**12 406,23**		**15 259,66**	**15 259,66**	**14 038,89**	**12 970,71**	**1 068,18**	**1 220,77**	**0,00**
SPOLU DOPLNKOVÉ AKTIVITY PROJEKTU					**30 980,74**		**38 106,31**	**38 106,31**	**35 057,81**	**32 390,36**	**2 667,44**	**3 048,50**	**0,00**
SPOLU HLAVNÉ, DOPLNKOVÉ AKTIVITY A VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU (celkové priame výdavky)					**265 096,77**		**325 881,53**	**323 369,64**	**297 500,07**	**274 864,19**	**22 635,87**	**25 869,57**	**2 511,88**
Nepriame výdavky													
907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	7					**22 635,87**	**20 825,00**	**19 240,49**	**1 584,51**	**1 810,87**	
S P O L U (celkové výdavky projektu)								**346 005,51**	**318 325,07**	**294 104,68**	**24 220,39**	**27 680,44**	**2 511,88**

PROGRAM SLOVENSKO

MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Spolufinancovaný Európskou úniou

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	**Obec Kuzmice**
Názov projektu	**Revitalizácia verejného priestranstva v obci Kuzmice**
Kód projektu v ITMS21	**401202A869**
Priorita	**2P2. Životné prostredie**
Špecifický cieľ	**RSO2.7. Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia (EFRR)**
Opatrenie	**2.7.4. Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách**

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Daň	Merná jednotka	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Vecne neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1			**a) podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene: parky, parčíky, líniová zeleň pri komunikáciách, greenways, historická zeleň, zeleň pri občianskej vybavenosti, zeleň mestských námestí a peších zón, kvetinové záhony a pod.**								
1	021 Stavby	183101115.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	23%	ks	8,000		19,40	155,20	155,20	0,00
2	021 Stavby	183102114.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,05 do 0,125 m3	23%	ks	697,000		5,81	4049,57	4 049,57	0,00
3	021 Stavby	103110000200.S1	Substrát pre okrasné dreviny a rastliny, 50 l balenie	23%	ks	28,000		6,31	176,68	176,68	0,00
4	021 Stavby	184102133.S	Výsadba dreviny s balom na svahu nad 1:2 do 1:1, pri priemere balu nad 300 do 400 mm	23%	ks	8,000		23,31	186,48	186,48	0,00
5	021 Stavby	026530002700.S1	Javor - Acer Cappadocicun "Rubrum" 120-150 cm	23%	ks	2,000		39,36	78,72	78,72	0,00
6	021 Stavby	026510000100.S1	Breza - Betula pendula "Gracilis" 120-150 cm	23%	ks	2,000		43,13	86,26	86,26	0,00
7	021 Stavby	026560006000.S1	Japonská čerešňa - Prunus cerasifera "Nigra" 140-160 cm	23%	ks	2,000		48,38	96,76	96,76	0,00
8	021 Stavby	026530004600.S1	Jarabina - Sorbus Aucuparia - 140-160 cm	23%	ks	2,000		18,45	36,90	36,90	0,00
9	021 Stavby	184102211.S	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhĺbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	23%	ks	697,000		1,26	878,22	878,22	0,00
10	021 Stavby	026530000300.S1	Alchemilka - Alchemilla mollis	23%	ks	13,000		2,05	26,65	26,65	0,00
11	021 Stavby	026530001800.S1	Aster - Aster ericoides "Snowflurry"	23%	ks	6,000		3,28	19,68	19,68	0,00
12	021 Stavby	026520000200.S1	Okrasná tráva - Avena semprervirens	23%	ks	10,000		4,10	41,00	41,00	0,00
13	021 Stavby	026510000300.S	Dráč - Berberis thunbergii "Bagatele"	23%	ks	16,000		11,48	183,68	183,68	0,00
14	021 Stavby	026520000200.S2	Okrasná tráva - Calamagrostis acutiflora "Avalanche"	23%	ks	2,000		4,92	9,84	9,84	0,00
15	021 Stavby	026520000700.S	Skalník - Cotoneaster dammeri "Mooncreeper"	23%	ks	213,000		2,87	611,31	611,31	0,00
16	021 Stavby	026510001700.S	Bršlen - Euonymus fortunei Emerald' Gold	23%	ks	48,000		3,20	153,60	153,60	0,00
17	021 Stavby	026530001900.S1	Pakosť - Geranium magnificum	23%	ks	79,000		4,10	323,90	323,90	0,00
18	021 Stavby	026550000700.S	Brečtan - Hedera algerian	23%	ks	65,000		4,92	319,80	319,80	0,00
19	021 Stavby	026530003900.S	Ibištek - Hibiscus syriacus	23%	ks	2,000		2,46	4,92	4,92	0,00
20	021 Stavby	026630000700.S	Borievka poliehavá - Juniperus horizontalis "Wiltonii"	23%	ks	43,000		3,69	158,67	158,67	0,00
21	021 Stavby	026530001700.S1	Levanduľa - Lavandula angustifolia	23%	ks	55,000		3,69	202,95	202,95	0,00
22	021 Stavby	026520001500.S1	Pachysandra - Pachysandra terminalis	23%	ks	85,000		3,28	278,80	278,80	0,00
23	021 Stavby	026530000400.S	Nátržník - Potentilla fruticosa "Goldteppich"	23%	ks	5,000		2,87	14,35	14,35	0,00
24	021 Stavby	026520002200.S	Vavrínovec lekársky - Prunus laurocerasus Otto Luyken	23%	ks	4,000		11,48	45,92	45,92	0,00
25	021 Stavby	026530004200.S1	Rozchodník - Sedum spectabile	23%	ks	14,000		4,10	57,40	57,40	0,00
26	021 Stavby	026530001500.S1	Tavoľník - Spiraea x Arguta	23%	ks	6,000		2,87	17,22	17,22	0,00
27	021 Stavby	026520002800.S1	Zimozeleň - Vinca major Variegata	23%	ks	31,000		3,28	101,68	101,68	0,00
28	021 Stavby	184202111.S	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	23%	ks	24,000		9,13	219,12	219,12	0,00
29	021 Stavby	052170000400.S	Tyč ihličňanová tr. 3, hrúbka 11-13 cm,	23%	ks	24,240		2,01	48,72	48,72	0,00
30	021 Stavby	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	23%	t	2,670		41,49	110,78	110,78	0,00
31	021 Stavby	112101101.S1	Odstránenie tuje s koreňom s priemerom od 100 do 300 mm	23%	ks	0	2,000	8,17	16,34	0,00	16,34
32	021 Stavby	112101122.S	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	23%	ks	0	1,000	9,17	9,17	0,00	9,17
33	021 Stavby	112201102.S	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	23%	ks	0	1,000	22,91	22,91	0,00	22,91
34	021 Stavby	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	23%	m3	47		4,160	195,52	195,52	0,00
35	021 Stavby	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	23%	m3	47		3,160	148,52	148,52	0,00
36	021 Stavby	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	23%	m3	47		0,630	29,61	29,61	0,00
37	021 Stavby	180402112.S	Založenie trávnika parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	23%	m2	470		1,340	629,80	629,80	0,00
38	021 Stavby	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	23%	kg	14,523		5,830	84,67	84,67	0,00
39	021 Stavby	180405114.S	Založenie trávnika výsevom vo vegetačných prefabrikátoch. s doplnením zmesi ornice, substrátu hr. do 70 mm a semena v rovine alebo na svahu do 1:5	23%	m2	260		3,620	941,20	941,20	0,00
40	021 Stavby	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	23%	kg	8,034		5,830	46,84	46,84	0,00
41	021 Stavby	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	23%	m2	470		0,240	112,80	112,80	0,00
42	021 Stavby	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	23%	m2	470		1,620	761,40	761,40	0,00
43	021 Stavby	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	23%	m2	470		1,590	747,30	747,30	0,00
44	021 Stavby	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	23%	m2	470		0,05	23,50	23,50	0,00
45	021 Stavby	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	23%	m2	470		0,02	9,40	9,40	0,00
46	021 Stavby	184802111.S	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	23%	m2	470		0,09	42,30	42,30	0,00
47	021 Stavby	252310000100.S	Postrekový prípravok napr. Bofix na ničenie burín	23%	l	0,188		87,18	16,40	16,40	0,00
48	021 Stavby		Projektová dokumentácia	20%	projekt	1		6250,000	6250,00	6 250,00	0,00
49	021 Stavby		Stavebný dozor	23%	projekt	1		6500,000	6500,00	6 500,00	0,00
50	021 Stavby		Dodatočné výdavky na stavebné práce	23%	projekt	1		4380,660	4380,66	4 380,66	0,00
Hlavná aktivita č. 2			**e) podpora zberných jazierok a iných retenčných plôch: malé jazierka; umelé mokrade; rybníky; infiltračné pásy; infiltračné povrchy peších komunikácií, spevnených plôch a parkovísk; plošné vsakovania; vsakovacie prielahy; rigoly; vsakovacie nádrže; dažďové záhrady a pod. ako súčasť komplexného riešenia.**								
51	021 Stavby	113106121.S1	Rozoberanie dlažby rigolov, z betónových dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	23%	m2	94,75		1,18	111,81	111,81	0,00
52	021 Stavby	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	23%	m2	168	2,000	3,18	540,60	534,24	6,36
53	021 Stavby	113107132.S1	Odstránenie krytu bočnej steny rigola v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	23%	m2	81		39,28	3181,68	3 181,68	0,00
54	021 Stavby	113107212.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	23%	m2	295		0,87	256,65	256,65	0,00
55	021 Stavby	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	23%	m2	204,92	10,080	4,62	993,30	946,73	46,57
56	021 Stavby	113206111.S	Vytrhnanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	23%	m	224		2,77	620,48	620,48	0,00
57	021 Stavby	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	23%	m2	667,92	12,080	2,12	1441,60	1 415,99	25,61
58	021 Stavby	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	23%	m3	62,05		4,16	258,13	258,13	0,00
59	021 Stavby	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	23%	m3	303,42		3,59	1089,28	1 089,28	0,00
60	021 Stavby	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	23%	m3	31,8		35,93	1142,57	1 142,57	0,00
61	021 Stavby	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	23%	m3	354,79		3,160	1121,14	1 121,14	0,00
62	021 Stavby	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	23%	m3	354,79		0,63	223,52	223,52	0,00
63	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	23%	m3	42,48		3,89	165,25	165,25	0,00
64	021 Stavby	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	23%	m3	28,62		30,20	864,32	864,32	0,00
65	021 Stavby	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm,	23%	t	54,114		17,73	959,44	959,44	0,00
66	021 Stavby	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	23%	m2	256		0,24	61,44	61,44	0,00
67	021 Stavby	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením do 45 MPa	23%	m2	1396,92	12,080	0,43	605,87	600,68	5,19
68	021 Stavby	181301105.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	23%	m2	197		7,25	1428,25	1 428,25	0,00
69	021 Stavby	182001131.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	23%	m2	197		1,95	384,15	384,15	0,00
70	021 Stavby	183205112.S	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	23%	m2	197		0,72	141,84	141,84	0,00
71	021 Stavby	211971122.S1	Zhotov. opláš. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2, 5 m	23%	m2	349,8		2,13	745,07	745,07	0,00
72	021 Stavby	693110001100.S1	Geotextília polypropylénová 200 g/m2	23%	m2	356,796		1,48	528,06	528,06	0,00
73	021 Stavby	212971114.S1	Opláštenie drenážnych rúr DN 400 filtračnou geotextíliou (200g/m2)	23%	m2	159		1,80	286,20	286,20	0,00
74	021 Stavby	2899712111.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	23%	m2	1456,56	11,440	0,77	1130,36	1 121,55	8,81
75	021 Stavby	693110004730.S	Geotextília polypropylénová netkaná pod dlažbu, chodníky a prijazdové cesty	23%	m2	358,293	13,157	1,07	397,45	383,37	14,08
76	021 Stavby	693110002100.S	Geotextília polypropylénová, netkaná 300 g/m2	23%	m2	1144,25		1,16	1327,33	1 327,33	0,00
77	021 Stavby	693110002000.S	Geotextília polypropylénová, netkaná 200 g/m2	23%	m2	172,5		1,48	255,30	255,30	0,00
78	021 Stavby	38912991.S	Montáž dielca rámovej konštrukcie priepustu hmotnosti do 5 t	23%	ks	1		85,62	85,62	85,62	0,00
79	021 Stavby	593830000200.S1	Zvislé čelo priepustu rovné (napr. 1600x820x180 mm)	23%	ks	1		81,40	81,40	81,40	0,00
80	021 Stavby	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	23%	m3	21,465		57,09	1225,44	1 225,44	0,00
81	021 Stavby	564211111.S1	Kryt z kameniva okrasného - dunajský štrk hr. 50 mm fr. 16-22 mm s rozprestretím	23%	m2	59		3,09	182,31	182,31	0,00
82	021 Stavby	564231111.S1	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100-150 mm (pod obrubníky)	23%	m2	192,339	0,961	3,79	732,60	728,96	3,64
83	021 Stavby	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku fr. 0-32 mm, s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	23%	m2	150		5,48	822,00	822,00	0,00
84	021 Stavby	564750111.S	Podklad z kameniva hrubého dreveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	23%	m2	252,56	11,440	9,38	2476,33	2 369,02	107,31
85	021 Stavby	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	23%	m2	171,19	6,810	7,67	1365,26	1 313,03	52,23
86	021 Stavby	564760211.S1	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 250 mm	23%	m2	81,37	4,630	12,27	1055,22	998,41	56,81
87	021 Stavby	564761111.S1	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 400 mm (zhutniť po vrstvách)	23%	m2	995		19,34	19243,30	19 243,30	0,00
88	021 Stavby	569711111.S1	Kryt komun. pre peších z dreveného vápenca fr. 0-2 až 0-8 mm, s rozpr. a zhutnením, hr. 50 mm	23%	m2	150		2,90	435,00	435,00	0,00
89	021 Stavby	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	23%	m2	171,19	6,810	13,52	2406,56	2 314,49	92,07
90	021 Stavby	592460007700.S	Dlažba betónová zámková, hr. 60 mm, sivá	23%	m2	174,614	6,946	12,34	2240,45	2 154,74	85,71
91	021 Stavby	596911222.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	23%	m2	81,37	4,630	18,67	1605,62	1 519,18	86,44
92	021 Stavby	592460008500.S	Dlažba betónová zámková, hr. 80 mm, sivá	23%	m2	82,997	4,723	17,00	1491,24	1 410,95	80,29
93	021 Stavby	596912214.S1	Kladenie drenážnej dlažby hr. 50 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 300 m2	23%	m2	735		10,74	7893,90	7 893,90	0,00
94	021 Stavby	592460019700.S1	Dlažba drenážna hr. 50 mm, napr. ECORASTER BLOXX, sivá	23%	m2	749,7		33,37	25017,49	25 017,49	0,00
95	021 Stavby	596913113.S1	Kladenie dlažby z plastových vegetačných tvárnic plochy nad 100 m2 do lôžka hr. 50 mm (70% drvené kam. fr.4-8mm, 15% substrát,15% zemina)	23%	m2	260		6,20	1612,00	1 612,00	0,00
96	021 Stavby	284520000400.S1	Zatrávňovacia dlažba hr. 50 mm, plast, napr. ECORASTER E50, čierna	23%	m2	265,2		13,43	3561,64	3 561,64	0,00
97	021 Stavby	812379011.S	Demontáž kanalizačného potrubia z betónových rúr od DN 300 do DN 500 mm -0,460 t	23%	m	16		15,79	252,64	252,64	0,00
98	021 Stavby	871394052.S1	Montáž potrubia drenážneho DN 400 z PVC rúr	23%	m	159		1,48	235,32	235,32	0,00
99	021 Stavby	286140031900.S1	Rúra PVC korugovaná perforovaná D 400 mm dl. 6 m, SN 8	23%	ks	26,553		281,16	7465,64	7 465,64	0,00
100	021 Stavby	877394224.S1	Montáž drenážnej PP zátky korugovanej DN 400	23%	ks	2		8,89	17,78	17,78	0,00
101	021 Stavby	286540144900.S1	Zátka PP DN 400, korugovaný kanalizačný systém	23%	ks	2		61,68	123,36	123,36	0,00
102	021 Stavby	894810009.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom (napr. Tegra)	23%	ks	4		55,89	223,56	223,56	0,00
103	021 Stavby	286610032000.S	Šachtové dno prietočné/zberné DN 400 x 200 (vlnovcová rúra x prítok a odtok), na vlnovcovú šachtovú rúru, PP	23%	ks	4		45,52	182,08	182,08	0,00
104	021 Stavby	286610028000.S	Predĺženie vlnovcové DN 630 PP, dĺžka 1 m, pre PP revízne šachty DN 630,	23%	ks	4		79,00	316,00	316,00	0,00
105	021 Stavby	286710035900.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte napr. TEGRA 600,	23%	ks	12		27,42	329,04	329,04	0,00
106	021 Stavby	592240009400.S	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte napr. TEGRA 600	23%	ks	4		69,91	279,64	279,64	0,00
107	021 Stavby	592240009500.S	Poklop napr. BEGU betón - liatina A15 A15/600/750 pre zaťaženie do 1,5 t,	23%	ks	4		118,60	474,40	474,40	0,00
108	021 Stavby	911131111.S	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpikmi	23%	m	1,5		23,01	34,52	34,52	0,00
109	021 Stavby	553560008100.S1	Zábradlie bezpečnostné, oceľová konštrukcia komplet vrátane povrchovej úpravy, priemer rúrky 40 mm, výška 1000 mm, dĺžky 1500 mm, napr. Conrad	23%	ks	1		191,29	191,29	191,29	0,00
110	021 Stavby	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky jestv. na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	23%	ks	2		21,65	43,30	43,30	0,00
111	021 Stavby	914431111.S	Osadenie a montáž dopravného zrkadla na stĺpik alebo nosnú konštrukciu - jestv.	23%	ks	0	1,000	126,41	126,41	0,00	126,41
112	021 Stavby	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	23%	m	625,73	4,270	12,37	7793,10	7 740,28	52,82
113	021 Stavby	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	23%	ks	631,987	4,313	7,07	4498,64	4 468,15	30,49
114	021 Stavby	916531111.S1	Osadenie záhonového oceľového obrubníka	23%	m	290		6,04	1751,60	1 751,60	0,00
115	021 Stavby	404450001500.S1	Oceľová stavebná obruba napr. 200/2000/2,0 mm	23%	ks	146,45		8,14	1192,10	1 192,10	0,00
116	021 Stavby	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	23%	m	116		7,48	867,68	867,68	0,00
117	021 Stavby	592170001800.S	Obrubník betónový, záhradný, rovná hrana, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	23%	ks	117,16		2,24	262,44	262,44	0,00
118	021 Stavby	919535557.S1	Obetónovanie zvislého čela priepustu betónom jednoduchým tr. C 16/20	23%	m3	0,6		162,39	97,43	97,43	0,00
119	021 Stavby	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	23%	m	154		4,10	631,40	631,40	0,00
120	021 Stavby	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	23%	m	47,37	15,230	13,57	849,48	642,80	206,68
121	021 Stavby	919794441.S	Úprava plôch okolo šupátok	23%	ks	3		56,87	170,61	170,61	0,00
122	021 Stavby	961043111.S	Búranie základov a nadzákladového muriva plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	23%	m3	18,15		95,29	1729,51	1 729,51	0,00
123	021 Stavby	962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	23%	m3	4,944		34,77	171,90	171,90	0,00
124	021 Stavby	966001112.S	Demontáž odpadkového koša kotveného skrutkami na pevný podklad, -0,02700 t	23%	ks	1		8,63	8,63	8,63	0,00
125	021 Stavby	966001121.S	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou, -0,03400 t	23%	ks	4		11,14	44,56	44,56	0,00
126	021 Stavby	966006133.S1	Odstránenie orientačného stĺpika na znovapoužitie	23%	ks	2		13,46	26,92	26,92	0,00
127	021 Stavby	966006211.S	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, na znovapoužitie	23%	ks	2		2,65	5,30	5,30	0,00
128	021 Stavby	966008112.S	Búranie rúrového prípustu, z rúr DN 300 do 500 mm, -0,98000t	23%	m	57		60,78	3464,46	3 464,46	0,00
129	021 Stavby	966641111.S	Odstránenie dopravného zrkadla a demontáž zrkadlovej časti, vrátane stĺpika alebo konzoly, na znovapoužitie	23%	ks	0	1,000	54,27	54,27	0,00	54,27
130	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	23%	t	621,637	7,807	13,65	8591,92	8 485,35	106,57
131	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	23%	t	12432,74	156,140	0,41	5161,44	5 097,42	64,02
132	021 Stavby	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	23%	t	621,637	7,807	8,48	5337,68	5 271,48	66,20
133	021 Stavby	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný dechť, dechtové výrobky (17 03), ostatné	23%	t	621,637	7,807	65,12	40989,39	40 480,99	508,40

134	021 Stavby	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlážděným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	23%	t	1616,935	12,259	8,71	14190,28	14 083,50	106,78
135	021 Stavby	230220011.S	Montáž orientačného stĺpika jestv.	23%	ks	2		8,160	16,32	16,32	0,00
136	021 Stavby	000300011.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčenie	23%	eur	1		407,000	407,00	407,00	0,00
Hlavná aktivita č. 3		**f) podpora umelo vytvorených vodných prvkov (napr. fontány, pitné fontánky a rosiče vzduchu).**									
137	021 Stavby	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	23%	m3	1,256		64,31	80,77	80,77	0,00
138	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	23%	m3	1,256		4,11	5,16	5,16	0,00
139	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	23%	m3	1,256		0,71	0,90	0,90	0,00
140	021 Stavby	936941142.S1	Osadenie a montáž exteriérovej fontány komplet so zriadením kruhovej bet. pätky priemer 1000 mm, výšky 600 mm, vrátane vaníka zo štrkopiesku v. 200 mm	23%	ks	2,000		43,21	86,42	86,42	0,00
141	021 Stavby	553560011900.S1	Fontána exteriérová z cortenovej ocele, napr. ELCHE ROUND Z CORTENU - priemer 1000 mm, v. 750 mm	23%	ks	2,000		938,08	1876,16	1 876,16	0,00
Doplnková aktivita č. 1		**Rekonštrukcia verejného osvetlenia**									
142	021 Stavby	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	23%	m	60,000		1,55	93,00	93,00	0,00
143	021 Stavby	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 25	23%	m	60,000		0,82	49,20	49,20	0,00
144	021 Stavby	345710017900.S	Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinšt. rúrky, D 25 mm	23%	ks	1,000		0,39	0,39	0,39	0,00
145	021 Stavby	345710018000.S	Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinšt. rúrky, D 32 mm	23%	ks	6,400		0,61	3,90	3,90	0,00
146	021 Stavby	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne (stožiare)	23%	m	223,000		1,70	379,10	379,10	0,00
147	021 Stavby	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 32	23%	m	223,000		1,41	314,43	314,43	0,00
148	021 Stavby	345710018000.S	Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinšt. rúrky, D 32 mm	23%	ks	40,000		0,61	24,40	24,40	0,00
149	021 Stavby	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	23%	ks	54,000		1,17	63,18	63,18	0,00
150	021 Stavby	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	23%	ks	54,000		1,73	93,42	93,42	0,00
151	021 Stavby	210120101.S	Poistkový patrón montáž do 63 A, vrátane dotykového krúžku	23%	ks	16,000		0,95	15,20	15,20	0,00
152	021 Stavby	345290008800.S	Patrón poistkový 10A	23%	ks	16,000		0,25	4,00	4,00	0,00
153	021 Stavby	210193056.S	Skriňa RE plastová, trojfázová, dvojtarifná 1 odberateľ	23%	ks	1,000		27,42	27,42	27,42	0,00
154	021 Stavby	357120010700.S	Skriňa elektromerová RE 1.0 pilierová š.400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, istič 1P pred HDO + dozbrojenie v meranej časti podľa v.č.03	23%	ks	1,000		345,05	345,05	345,05	0,00
155	021 Stavby	210193202.S	Domova rozvodnica do 18 M povrchová montáž IP 65	23%	ks	1,000		15,90	15,90	15,90	0,00
156	021 Stavby	357140008220	Rozvádzač osvetlenia RO, vrátane výzbroje a pozinkovaného stojana pre uloženie v zemi podľa v.č.4	23%	ks	1,000		286,30	286,30	286,30	0,00
157	021 Stavby	210201721.S	Zapojenie parkového svietidla IP55, 1x svetelný zdroj	23%	ks	16,000		8,23	131,68	131,68	0,00
158	021 Stavby	348370001804.S	Svietidlo parkové LED 60W ECO (napr. FORLED)	23%	ks	16,000		253,58	4057,28	4 057,28	0,00
159	021 Stavby	210201830.S	Montáž 4 m stožiara s prírubou pre uličné svietidlá	23%	ks	16,000		26,87	429,92	429,92	0,00
160	021 Stavby	348370003206.S	Stožiar oceľový pozinkovaný osvetľovací rúrový s prírubou koncom 4 m nad zemou (napr. typ SVP 4 s-MIGOLI)	23%	ks	16,000		139,06	2224,96	2 224,96	0,00
161	021 Stavby	210201871.S	Montáž základového roštu pre uličné svietidlá 5-12m	23%	ks	16,000		21,02	336,32	336,32	0,00
162	021 Stavby	348370004830	Základový rošt pre stožiare ZK 28 (napr. MIGOLI)	23%	ks	16,000		40,90	654,40	654,40	0,00
163	021 Stavby	210201880.S	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku	23%	ks	16,000		16,82	269,12	269,12	0,00
164	021 Stavby	348370004900.S	Stožiarová svorkovnica NTB-1	23%	ks	16,000		27,03	432,48	432,48	0,00
165	021 Stavby	210201962.S	Montáž svietidla na stožiar do 2 kg	23%	ks	16,000		14,26	228,16	228,16	0,00
166	021 Stavby	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	23%	m	223,000		2,16	481,68	481,68	0,00
167	021 Stavby	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	23%	kg	211,850		2,02	427,94	427,94	0,00
168	021 Stavby	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	23%	m	16,000		1,55	24,80	24,80	0,00
169	021 Stavby	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	23%	kg	10,000		1,86	18,60	18,60	0,00
170	021 Stavby	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	23%	ks	16,000		2,13	34,08	34,08	0,00
171	021 Stavby	354410004100.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 2	23%	ks	16,000		0,83	13,28	13,28	0,00
172	021 Stavby	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	23%	ks	6,000		3,05	18,30	18,30	0,00
173	021 Stavby	354410000600.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (MB)	23%	ks	6,000		0,92	5,52	5,52	0,00
174	021 Stavby	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	23%	ks	16,000		2,13	34,08	34,08	0,00
175	021 Stavby	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	23%	ks	16,000		1,16	18,56	18,56	0,00
176	021 Stavby	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	23%	m	80,000		0,52	41,60	41,60	0,00
177	021 Stavby	341110000700.S	Kábel medený CYKY-j 3x1,5 mm2 (stožiare)	23%	m	80,000		0,66	52,80	52,80	0,00
178	021 Stavby	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5(fontány)	23%	m	60,000		0,55	33,00	33,00	0,00
179	021 Stavby	341110000800.S	Kábel medený CYKY-j 3x2,5 mm2	23%	m	60,000		0,92	55,20	55,20	0,00
180	021 Stavby	210800110.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x6 (osvetlenie)	23%	m	223,000		0,68	151,64	151,64	0,00
181	021 Stavby	341110001000.S	Kábel medený CYKY-J 3x6 mm2	23%	m	223,000		2,56	570,88	570,88	0,00
182	021 Stavby	589380000200	Suchá zmes napr. BAUMIT Beton B20, trieda pevnosti C16/20, max. veľkosť zrna 8 mm, 25 kg	23%	kg	1 350,000		0,16	216,00	216,00	0,00
183	021 Stavby	210950201.S	Príplatok na zafahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	23%	m	245,000		0,37	90,65	90,65	0,00
184	021 Stavby	PM	Podružný materiál	23%	%	122,313		4,91	600,31	600,31	0,00
185	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	23%	%	153,736		1,64	251,51	251,51	0,00
186	021 Stavby	460050003.S	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3	23%	ks	16,000		46,29	740,64	740,64	0,00
187	021 Stavby	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	23%	m	245,000		6,66	1631,70	1 631,70	0,00
188	021 Stavby	460420001.S	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	23%	m	245,000		1,81	443,45	443,45	0,00
189	021 Stavby	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	23%	m	245,000		0,60	147,00	147,00	0,00
190	021 Stavby	283230008000	Výstražná fólia PE, šahr 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená	23%	m	245,000		0,14	34,30	34,30	0,00
191	021 Stavby	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	23%	m	245,000		2,50	612,50	612,50	0,00
192	021 Stavby	460620001.S	Položenie machiny, založenie,upevnenie,ubitie drevenou ubijačkou,postrek hadicou,sklon terénu do 1:5	23%	m2	80,000		1,06	84,80	84,80	0,00
193	021 Stavby	PM	Podružný materiál	23%	%	0,417		4,91	2,05	2,05	0,00
194	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	23%	%	43,416		1,64	71,03	71,03	0,00
195	021 Stavby	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	23%	hod	24,000		18,41	441,84	441,84	0,00
196	021 Stavby	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revizie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	23%	hod	18,000		24,22	435,96	435,96	0,00
197	021 Stavby	HZS000311.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné-betónovanie základ.zoštov pre stožiare	23%	hod	16,000		19,35	309,60	309,60	0,00
Doplnková aktivita č. 2		**Inštalácia obecného mobiliáru**									
198	021 Stavby	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	23%	m3	1,584		64,31	101,87	101,87	0,00
199	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	23%	m3	1,584		4,110	6,52	6,52	0,00
200	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	23%	m3	1,584		0,710	1,12	1,12	0,00
201	021 Stavby	936104211.S	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky	23%	ks	6,000		14,52	87,12	87,12	0,00
202	021 Stavby	553560003600.S1	Kôš odpadkový 60 l, drevený žuľatý so strieškou, napr. LUCO II, výšky napr. 1000 mm, priemer 390 mm	23%	ks	6,000		227,03	1362,18	1 362,18	0,00
203	021 Stavby	936124121.S	Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh do 2 ks pätiek 300/300/600 mm, vrátane vaníka zo štrkopiesku v. 200 mm, s ukotvením nôh	23%	ks	8,000		32,57	260,56	260,56	0,00
204	021 Stavby	553560002200.S1	Lavička parková s operadlom, kovová konštrukcia, s dreveným sedákom s operadlom, dĺžky 1,5 m, napr. LUMO IV	23%	ks	8,000		271,81	2174,48	2 174,48	0,00
205	021 Stavby	936174312.S	Osadenie stojana na bicykle kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	23%	ks	1,000		27,07	27,07	27,07	0,00
206	021 Stavby	553560009100.S1	Stojan na 3 bicykle, z oceľových profilov a rúrok upravených galvanickým zinkovaním, na ukotvenie	23%	ks	1,000		47,56	47,56	47,56	0,00
207	021 Stavby	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	23%	t	3,320		41,49	137,75	137,75	0,00
208	021 Stavby	001400021.S1	Umelecké dielo - dodávka + montáž - komplet (určí sa pri realizácii)	23%	eur	1,000		8200,000	8200,00	8 200,00	0,00
			Celkom bez DPH:						**265 096,77**	**263 054,59**	**2 042,18**
			DPH 23% (všetky položky okrem projektovej dokumentácie):						**59 534,75**	**59 065,06**	**469,70**
			DPH 20% (projektová dokumentácia):						**1 250,00**	**1 250,00**	**0,00**
			Celkom s DPH:						**325 881,53**	**323 369,64**	**2 511,88**