Zmluva o dielo
č. 20260727

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **(ďalej len „ZVO")**

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno:	**Obec Kuzmice**
Sídlo:	Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
IČO:	00331643
DIČ:	2020773458
Štatutárny zástupca:	Ing. Martin Vincej - starosta
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
IBAN:	SK64 7500 0000 0040 3511 1788
Tel.:	0917 884 182
E-mail:	obec@kuzmice.eu

(ďalej len „objednávateľ")

a

Zhotoviteľ: **Združenie NMS – Kuzmice – Kanalizácia a ČOV**

Obchodné meno:	**NOVICOM s.r.o. (vedúci účastník združenia)**
Sídlo:	Slivník 61, 076 12 Slivník
IČO:	36591891
DIČ:	2022001465
IČ pre DPH:	SK2022001465
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR:	Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 16420/V
Štatutárny zástupca:	Ing. Peter Novák, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK84 0900 0000 0005 5256 2677
Tel.:	[redacted]
E-mail:	novicom@novicom.sk

-

Obchodné meno:	**MULLDEX s.r.o. (účastník združenia č. 1)**
Sídlo:	Popradská 58/D, Košice – mestská časť Západ 04011, Slovenská republika
IČO:	46982621
DIČ:	2023702373
IČ pre DPH:	SK2023702373
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR:	Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 31473/V
Štatutárny zástupca:	Pavol Turczyk, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK69 0200 0000 0034 5303 8558
Tel.:	[redacted]
E-mail:	info@mulldex.sk

-

Obchodné meno:	**STAVOTREND MI, s.r.o. (účastník združenia č. 2)**
Sídlo:	Masarykova 60, Michalovce 071 01, Slovenská republika
IČO:	44846207
DIČ:	2022906941
IČ pre DPH:	SK2022906941
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 24526/V	
Štatutárny zástupca:	Ján Kachnič, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK72 1100 0000 0029 4113 5432
Tel.:	[redacted]
E-mail:	kachnic@stavotrendmi.sk

(ďalej len „zhotoviteľ")

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva")

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

ČLÁNOK I
Predmet zmluvy

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: ***„Kuzmice – Kanalizácia a ČOV"*** (ďalej len „dielo") podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 92/2026 zn. 6558 – WYP zo dňa 12.05.2026.

1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podľa oceneného výkazu výmer - rozpočtu stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy vychádzajúc z projektovej dokumentácie v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.

1.3 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VI. tejto zmluvy.

ČLÁNOK II
Miesto a čas vykonania diela

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.

2.2 Miesto realizácie diela: **Obec Kuzmice a jej okolie, konkréte parcely viď. v PD - situácia**

2.3 Termíny realizácie diela:

a) Začiatok realizácie:

- Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela **do 30 dní** od vyzvania objednávateľom.

b) Dokončenie realizácie: **do 15 mesiacov od prevzatia staveniska**

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

2.5 Počet stanovených kalendárnych dní zhotoviteľom je záväzný. V prípade akejkoľvek udalosti

postupuje Zhotoviteľ v zmysle bodu 2.8 a preruší práce, čo uvedie aj v stavebnom denníku vedenom v zmysle bodu 5.15 až 5.17 tejto zmluvy.

2.6 Pre vylúčenie pochybností sa má zato, že úkony a činnosti uvedené v Časovom harmonograme začínajú plynúť odo dňa prevzatia Staveniska podľa tejto Zmluvy a končia sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela.

2.7 Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku. Súčinnosťou objednávateľa sa myslí aj poskytnutie súčinnosti stavebného dozora pri úkonoch vyplývajúcich z tejto zmluvy.

2.8 Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku.

2.9 Realizácia stavebného diela je podmienená vhodnými klimatickými podmienkami, t. j. objednávateľ odovzdá stavenisko na realizáciu zhotoviteľovi, pokiaľ v predpokladanej lehote realizácie budú vhodné klimatické podmienky. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu v prípade, že klimatické podmienky nebudú umožňovať zrealizovať dielo v požadovanej kvalite za dodržania príslušných noriem, a zákonov. Prerušenie prác musí byť zaznamenané napr. v stavebnom denníku, resp. iným relevantným písomným záznamom.

Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu aj v dôsledku vyššej moci.

Za vyššiu moc sa považuje udalosť alebo okolnosť (napr. živelná pohroma, povodeň, zemetrasenie, víchrica, mimoriadna situácia / stav ohrozujúci bezpečnosť alebo zdravie, pandémia, vojna a pod.):

a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,

d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej zmluvnej strane.

Zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie nevhodných klimatických podmienok, pre ktoré bolo prerušené vykonávanie diela, o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov alebo súvisiacich následkov (napr. obmedzenie určitých komodít na trhu), pričom takéto predĺženie bude zrealizované formou písomného dodatku k tejto zmluvy v súlade s § 18 ZVO.

ČLÁNOK III
Cena za dielo

3.1 Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna s ohľadom na práce predpokladané výkazom výmer a je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve.

3.2 Cena diela je na základe bodu 3.1. určená vo výške:

Cena bez DPH=	1 443 894,31 EUR
DPH vo výške 23 %=	332 095,69 EUR
Cena s DPH=	1 775 990,00 EUR

3.3 V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, skladné, zariadenie staveniska, náklady na vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami, vrátane nákladov na výkon dozoru správcami počas realizácie prác, prípadne ostatných poplatkov a ich sondáž pred realizáciou, dotknutých realizáciou stavebného diela, vrátane nákladov na predkladanie dokladov k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu celého stavebného diela a potrebné k uvedeniu diela do prevádzky v potrebnom počte vyhotovení, projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady – doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom výmer. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať

možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer – rozpočtu. V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec oceneného výkazu výmer (naviac práce), môžu byť takéto práce vykonané na základe dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých v platnom znení.

3.4 Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo a nie je oprávnený domáhať sa zvýšenia ceny za dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo. V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec oceneného výkazu výmer (naviac práce), budú takéto práce po posúdení a schválení objednávateľom vykonané a cena za dielo sa navýši, čo je podmienené uzatvorením písomného dodatku k zmluve o dielo.

Pri zmenách, práce budú ocenené na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú obsiahnuté vo výkaze výmer, tzn. použijú sa jednotkové ceny z výkazu výmer okrem prípadov, keď takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny maximálne do výšky cien systému CENKROS (CENEKON aktuálnej databázy k dátumu naceňovania) a ak sa takéto položky v uvedenom systéme nenachádzajú, použijú sa ceny iného relevantného cenníka.

Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich časti počas zhotovenia stavebného diela (napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania Zmluvy a počas všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Objednávateľ tzv. „stratné" mimo zadefinovaného vo výkaze výmer nebude uznávať; Zhotoviteľ si musí stratné započítať do jednotkových cien.

Použité jednotky merania: jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme (SI) a použité v technických špecifikáciách a výkresoch.

3.5 Z dôvodu, ak od uplynutia lehoty predkladania ponúk na základe realizovanej zákazky, z ktorej bola uzatvorená táto Zmluva o dielo, do odovzdania-prevzatia staveniska (podľa bodu 2.3 písm. a) tejto zmluvy) uplynie viac ako **18 mesiacov** môže zhotoviteľ požadovať o navýšenie ceny tejto Zmluvy nasledovným výpočtom, avšak navýšenie sa bude týkať iba navýšenia cien položiek materiálov:

a) ak sa jednotlivé položky výkazu výmeru nachádzajú v orientačnej databáze cien CENKROS (CENEKON), vypočíta sa index za položky jednotlivo nasledovne:

- A1 - jednotková cena položky zistená v CENKROS (CENEKON) k obdobiu (dátumu) ukončenia lehoty na predkladanie ponúk, na základe realizovanej zákazky podľa ZVO, z ktorej vyplynula táto zmluva
- A2 - jednotková cena položky zistená v CENKROS (CENEKON) k obdobiu (dátumu) odovzdania-prevzatia staveniska (podľa bodu 2.3 písm. a) tejto zmluvy)

Výpočet indexu: INDEX= A2/A1

Na základe vypočítaného indexu jednotlivých položiek sa následne vypočítajú nové jednotkové ceny jednotlivých položiek (či už navýšené alebo ponížené oproti zmluve o dielo).

b) ak sa jednotlivé položky výkazu výmeru nenachádzajú v orientačnej databáze cien CENKROS (CENEKON), vypočíta sa index navýšenia nasledovne:

- Vypočíta sa aritmetický priemer všetkých zistených INDEXOV jednotlivých položiek podľa **písmena a),** a následne sa týmto priemerným INDEXOM vynásobia jednotkové ceny zo zmluvy o dielo, ktoré sa nenachádzajú v databáze CENKROS (CENEKON), čím dostaneme nové jednotkové ceny.

Na základe novo zistených jednotkových cien položiek sa vypočíta nová cena tejto zmluvy.

ČLÁNOK IV
Platobné podmienky

4.1 Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.

4.2 Zhotoviteľ bude fakturovať plnenie pri realizácii diela na základe vystavených faktúr, avšak **prvá faktúra bude vystavená po prestavaní min. 35 % diela, druhá faktúra bude vystavená po prestavaní ďalších min. 35 % diela (t.j. po min. prestavaní 70% celkového diela) a tretia faktúra**

bude tzv. konečná vo výške zvyšnej-zostávajúcej časti diela. Prestavanie diela podľa predchádzajúcej vety sa myslí finančné vyjadrenie percentuálneho podielu vychádzajúc z Prílohy č. 1 tejto zmluvy (výkaz výmer-rozpočet). Faktúru môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác (t.j. za reálne vykonané práce) za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok podľa určeného limitu odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa a zaevidovaný v stavebnom denníku. Posledná faktúra bude tzv. konečná podľa bodu 4.11 tohto článku zmluvy.

4.3 Faktúra bude predkladaná na úhradu **v troch vyhotoveniach**. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený stavebným dozorom objednávateľa a zástupcom zhotoviteľa, plus príslušné doklady o cenách a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, revíznych správ a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác podpísaných oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorom, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej PD a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.

4.4 Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať aj tieto údaje:

- označenie faktúry a jej číslo,
- špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu položkovitého výdavku v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác v prílohe ako súpis prác
- špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa),
- číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN,
- špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy + fotodokumentácia na CD/DVD/USB,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,

V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.

4.5 Zhotoviteľ je povinný súpis prác položkovitého rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať s označením, pečiatkou, podpisom zhotoviteľa a so schválením stavebného dozoru objednávateľa vo forme jeho podpisu a pečiatky na každom liste súpisu, je povinný aj predložiť na CD/DVD/USB fotodokumentáciu zhotoveného diela a/ alebo časti diela vzťahujúceho sa k predkladanému súpisu.

4.6 Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác dodávané ako podklad k faktúre predložiť Objednávateľovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investičné projekty.

4.7 Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.

4.8 Lehota splatnosti faktúr je **60 dní** od prevzatia faktúry objednávateľom. Zmluvné strany berú na vedomie, že cena je hradená na základe Zmluvy o poskytnutí podpory uzatvorenej medzi objednávateľom a Environmentálnym fondom a faktúry budú zaplatené zhotoviteľovi v súlade s prvou vetou tohto bodu. Ak Objednávateľ nemá v zmysle prvej vety tohto bodu finančné prostriedky určené na úhradu príslušnej faktúry pripísané na svojom bankovom účte v lehote splatnosti, nie je po uplynutí lehoty splatnosti ceny pre účely uplatnenia úrokov z omeškania v omeškaní s úhradou ceny zhotoviteľovi.

4.9 Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

4.10 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, resp. bude podstatne porušovať zmluvné povinnosti objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

4.11 Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením drobných vád a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 15 kalendárnych dní konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávateľ uhradí. Prílohami ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela (s uvedením drobných vád a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela) a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr.

4.12 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek odsúhlasenie naviac prác alebo menej prác bude právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom odsúhlasení Objednávateľom.

ČLÁNOK V
Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela **do 30 dní od vyzvania objednávateľom**. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie okrem iného zodpovednú osobu – stavebný dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V Protokole / Zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len „Energie"). Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ, zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávateľovi, a to vždy ku koncu kalendárneho roka a tiež po odovzdaní diela.

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.

5.3 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia.

5.4 Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu podľa príslušných právnych predpisov.

5.5 Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácii, ktoré bude používať pre svoju činnosť, dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní konečnej faktúry podľa bodu 4.2 zmluvy.

5.6 Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.

5.7 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých

materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko tak, aby bola naplnená dikcia bodu 5.6 tohto článku.

5.8 Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.

5.9 Predmet zákazky je financovaný z vlastných finančných prostriedkov a z Environmentálneho fondu, preto Objednávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby sú:
I. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
II. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
III. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
IV. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
V. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
VI. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
VII. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. I. až VI. v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

5.10 Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. Stavebného zákona.

5.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa a stavebného dozora na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyžadujú skôr. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta a stavebný dozor.

5.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorý podpíšu všetci zúčastnení.

5.13 Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – stavebný dozor.

5.14 Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečí potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení odpadov. Po dokončení diela Zhotoviteľ predloží aj podklady potrebné ku kolaudačnému konaniu a pod..

5.15 Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela.

5.16 Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a

stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby.

5.17 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní.

5.18 Za priebeh výstavby Zhotoviteľ poveril:
(vyplní úspešný uchádzač v čase podpisu zmluvy o dielo)

Stavbyvedúci		
Titul, meno a priezvisko	Ev. č. oprávnenia	Telefón
Ing. Roman Farkaš	13559*24	[redacted]

5.19 Údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu, meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia sú uvedené v prílohe č. 3 Zoznam subdodávateľov, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
V prípade akejkoľvek zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia (aj §32 ods. 7 ZVO) a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti (ak nie sú verejné dostupné) tak ako je uvedené v druhej vete tohto bodu 5.19.

5.20 Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD bez záväzného stanoviska projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a odobrené všetkými zúčastnenými zložkami.

5.21 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok.

5.22 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa podľa osobitnej požiadavky, pričom to môže byť aj častejšie ako 1x za 2 týždne.

5.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží doklad objednávateľovi do 14 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v SD spôsob s ich ďalším nakladaním.

5.24 Zhotoviteľ je povinný predložiť' elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu/vo formáte MS Excel/ ako aj predložiť' v elektronickej verzii vo formáte MS Excel, každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu zmluvy.

5.25 Zhotoviteľ uzavrie a bude udržiavať v účinnosti alebo inak zabezpečí, aby boli účinné nasledovné poistenia:

a) poistenie zodpovednosti za škodu voči objednávateľovi a tretím stranám, ktoré bude kryť všetky telesné zranenia alebo smrť utrpené tretími stranami vrátane zamestnancov objednávateľa a straty, poškodenia alebo škody na majetku vrátane majetku

objednávateľa, ktoré môžu vzniknúť v spojení s vykonávaním diela, s limitom minimálne vo výške sumy diela bez DPH uvedenej v bode 3.2 tejto zmluvy.
Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi kópiu poistnej zmluvy alebo potvrdenie o poistení podľa bodu a) vyššie najneskoršie k termínu prevzatia staveniska od objednávateľa.
Zhotoviteľ je povinný poistenia podľa bodu a) udržiavať účinné až do podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí celého diela, ak bude dielo bez prípadných vád a nedorobkov, inak ak do odstránenia týchto vád a nedorobkov.

5.26 Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov uviesť v prílohe tejto zmluvy.

ČLÁNOK VI
Odovzdanie a prevzatie diela

6.1 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) kalendárnych dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.

6.2 K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli objednávateľovi počas realizácie diela odovzdané a to najmä:

- stavebné denníky,
- atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
- osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
- doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
- protokoly o skúškach, revízie a pod.,
- doklady o zákonnej likvidácii odpadov,
- opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.

6.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami, ktoré má vady a nedorobky, alebo zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode 6.2.

6.4 Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví stavebný dozor objednávateľa, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených vád a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.

6.5 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie vád a nedorobkov.

6.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať od zhotoviteľa dielo s drobnými vadami a nedorobkami, nebrániacimi riadnemu užívaniu diela, pričom zmluvné strany uvedú drobné vady a nedorobky v Protokole / Zápise o prevzatí s uvedením termínov ich odstránenia.

ČLÁNOK VII
Zodpovednosť za vady a záručná doba

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.

7.2 Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VII. bod 7.1. tejto zmluvy o dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 6.2.

7.3 Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na výrobky je minimálne 24 mesiacov.

7.4 Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

7.5 Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.6 Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.

7.7 V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradiť zhotoviteľ.

7.8 Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o vade. V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.

7.9 Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.

7.10 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu objednávateľovi oznámiť také vady, za ktorých vznik nezodpovedá.

7.11 V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

ČLÁNOK VIII
Sankcie

8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z celkovej ceny diela (v EUR s DPH)** za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne.

8.2 Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie vád diela bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **500,00 EUR** za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode.

8.3 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške **0,05 %** z nezaplatenej ceny diela za každý deň

omeškania, nie však v prípade uvedenom v poslednej vete bodu 4.8 tejto zmluvy.

8.4 V prípade zmeny garantovaných odborných pracovníkov Zhotoviteľa uvedených v bode 5.18 tejto zmluvy počas trvania zmluvy, je povinnosťou Zhotoviteľa ich nahradenie osobami, ktoré spĺňajú podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladov danej zákazky uvedenej v čl. I, bod. 1.1 tejto zmluvy. V prípade nesplnenia podmienky účasti u danej osoby/ u daných osôb má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške **300,00 EUR** za každý deň daného pochybenia, až do dňa nahradenia odborníka spĺňajúceho podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladoch, z ktorých výsledkom je predmetná zmluva, t.j. bod 1.1 tejto zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká povinnosť vyplývajúca z rozsahu tohto bodu.

8.5 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov uvedených v bode 5.19 článku V. tejto zmluvy alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky vyplývajúce z tejto zmluvy alebo zákazky uvedenej v čl. I, bod. 1.1 tejto zmluvy), má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1% z ceny predmetu zákazky s DPH** za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

8.6 V prípade, že zhotoviteľ nepredloží v stanovenej lehote kópiu poistnej zmluvy alebo potvrdenie o poistení (v zmysle článku 5.25 tejto zmluvy) je objednávateľ oprávnený vymáhať zmluvnú pokutu vo výške **200 EUR** za každý deň nepredloženia vyžadovaného dokumentu.

8.7 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvné pokuty uvedené v tomto článku považujú za primerané porušenej povinnosti.

ČLÁNOK IX
Osobitné ustanovenia

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:
- Písomnou dohodou zmluvných strán,
- Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

9.2 Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

9.3 Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce:
- V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu prác o viac ako 5 dní.
- V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie.

9.4 Nehnuteľnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.

9.5 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (t.j. cenu vykonaného diela).

9.6 Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, ak ešte nedošlo k odovzdaniu-prevzatiu staveniska (podľa bodu 2.3 písm. a) tejto zmluvy).

9.7 Objednávateľ trvá na zodpovednosti Zhotoviteľa a Zhotoviteľ túto zodpovednosť prijíma, že v prípade ak by bol zistený v danom verejnom obstarávaní účasť Zhotoviteľa v karteli/resp. kolúznom konaní, ktoré by bolo preukázané rozhodnutím PMÚ, Zhotoviteľ zaplatí výšku financií, ktoré by musel vrátiť Prijímateľ (t.j. obec – Objednávateľ tejto Zmluvy) Vykonávateľovi.
Túto škodu bude povinný zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa, kedy Vykonávateľ (PMÚ), rozhodol o tom, že Objednávateľ bude vyzvaný na zaplatenie financií rozhodnutím PMÚ.
Túto škodu je povinný zhotoviteľ nahradiť objednávateľovi aj vtedy, ak na základe jeho závažných pochybení bude alebo bude musieť byť vypovedaná/zrušená/ukončená táto zmluva a to do 7 kalendárnych dní.

ČLÁNOK X
Výkonová zábezpeka

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť výkonovú zábezpeku, ku dňu odovzdania staveniska, a to:

a) úhradou – zložením finančných prostriedkov na účet objednávateľa vo výške **10 %** z ceny diela v EUR bez DPH €= 144 389,43 € alebo

b) Zhotoviteľ objednávateľovi predloží bankovú záruku (ďalej len „Banková záruka"), ktorá bude vystavená najmenej vo výške **10 %** z ceny diela v EUR bez DPH €= 144 389,43 v prospech objednávateľa a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť objednávateľa o jej čerpanie v súlade s bodom 10.3. tohto článku. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľovi neprináležia úroky z výkonovej zábezpeky.

10.2 Výkonovú Zábezpeku v prípade predloženia cez Bankovú záruku musí na splnenie zmluvných záväzkov vydať subjekt vo forme neodvolateľnej bankovej záruky odsúhlasenej Objednávateľom.

10.3 Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť odo dňa jej poskytnutia/vystavenia do uplynutia lehoty na oznámenie vád (určenú v preberacom protokole/Zápise o prevzatí, v rámci ktorej má zhotoviteľ povinnosť odstrániť všetky vady diela zistené pri preberacom konaní), po odstránení všetkých oznámených vád, a to v prípade ak:

a) Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy,

b) Pre prípad neuspokojenia akejkoľvek oprávnenej pohľadávky objednávateľa vyplývajúcej z tejto zmluvy.

10.4 Zhotoviteľ musí zabezpečiť, že Výkonová zábezpeka bude platná a vymáhateľná dovtedy, kým zhotoviteľ nevyhotoví a nedokončí dielo a neodstráni všetky jeho vady. Ak podmienky zábezpeky špecifikujú dátum vypršania jej platnosti a zhotoviteľ nenadobudol právo obdržať Protokol / Zápis o vyhotovení diela do termínu 28 dní pred dátumom vypršania záruky, potom zhotoviteľ bude povinný predĺžiť platnosť Zábezpeky až dovtedy kým dielo nebude dokončené a všetky vady odstránené.

10.5 Objednávateľ je oprávnený uplatňovať voči zhotoviteľovi nárok na odškodné v zmysle Výkonovej zábezpeky vyjmúc čiastok, na ktoré je oprávnený v zmysle Zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

a) ak zhotoviteľ nepredĺži platnosť výkonovej zábezpeky tak ako je to popísané v predchádzajúcom odstavci; v takomto prípade môže objednávateľ požadovať plnú čiastku Výkonovej zábezpeky,

b) ak zhotoviteľ nezaplatí objednávateľovi ním oprávnene nárokovanú čiastku, a to buď odsúhlasenú zhotoviteľom, alebo nárokovanú v zmysle znenia tejto zmluvy.

c) ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať vadu do 10 dní po obdržaní oznámenia od objednávateľa, ktorým sa odstránenie vady požadovalo, resp. v lehotách dohodnutých s objednávateľom, ktoré budú vychádzať s prihliadnutím na technické podmienky, dodacie alebo iné relevantné podmienky súvisiace s odstraňovaním vád.

10.6 V prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky **10 %** z ceny diela v EUR bez DPH €= 144 389,43, a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie.

10.7 Objednávateľ je povinný odškodniť zhotoviteľa a zabezpečiť, aby mu nevznikla žiadna ujma (škoda, strata alebo výdavky, vrátane právnych poplatkov a výdavkov) v dôsledku čerpania Výkonovej zábezpeky v rozsahu na ktorý objednávateľ nemal nárok.

10.8 Výkonová zábezpeka bude vyplatená Zhotoviteľovi nasledovne:
Výkonová zábezpeka bude Zhotoviteľovi vyplatená/vrátená v plnom rozsahu výkonovej zábezpeky do 21 dní po uplynutí Lehoty na oznámenie vád, po odstránení všetkých oznámených vád. Lehotou na oznámenie vád sa rozumie lehota určená v preberacom protokole/Zápise o prevzatí, v rámci ktorej má zhotoviteľ povinnosť odstrániť všetky vady diela zistené pri preberacom konaní.

10.9 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku v celom rozsahu pokiaľ

nebude použitá objednávateľom na úhradu jeho nárokov vyplývajúcich zo zmluvy, vrátane náhrady škody. V takomto prípade Objednávateľ vráti výkonovú zábezpeku v sume zníženej o uvedené platby v lehote uvedenej v bode 10.8 tejto zmluvy.
Objednávateľ sa taktiež zaväzuje vrátiť predloženú Výkonovú zábezpeku Zhotoviteľom formou bankovej záruky v celom rozsahu pokiaľ nebude použitá objednávateľom na úhradu jeho nárokov vyplývajúcich zo zmluvy, vrátane náhrady škody. V takomto prípade objednávateľ vráti predloženú výkonovú zábezpeku predloženú formou bankovej záruky v sume zníženej o uvedené čerpanie tejto bankovej záruky v lehote uvedenej v bode 10.8 tejto zmluvy.

ČLÁNOK XI
Vymedzenie niektorých pojmov

11.1 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

11.2 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.

11.3 Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

ČLÁNOK XII
Záverečné ustanovenia

12.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené príslušným súdom SR.

12.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote 7 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

12.3 Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom oboch zmluvných strán a **účinnosť kumulatívnym splnením nasledovných podmienok**:

- dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky, a
- dňom nasledujúcim po dni doručenia kladného stanoviska Environmentálneho fondu s výsledkom finančnej kontroly vo vzťahu k verejnému obstarávaniu, v prípade zistenia porušenia postupov verejného obstarávania, až dňom akceptácie Príjemcu dotácie (verejného obstarávateľa) s udelenou finančnou opravou/korekciou zo strany Environmentálneho fondu. Objednávateľ oznámi bezodkladne nadobudnutie účinnosti zmluvy Zhotoviteľovi.

12.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

12.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

12.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ak má povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora, bude v ňom riadne zapísaný a to aj po dobu realizácie diela a trvania záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.


12.7 Subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

12.8 Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer - rozpočet
Príloha č. 2 – Časový harmonogram prác
Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov
Príloha č. 4 – Kópie poistných zmluvy / potvrdenia o poistení (predloží úspešný uchádzač v zmysle tejto zmluvy)

Ak príloha č. 4 v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto zmluvy momentom jej vzniku alebo schválenia podľa tejto zmluvy.

V Kuzmiciach dňa 31.7.2026


Za objednávateľa:



Ing. Martin Vincej
Starosta Obce Kuzmice

V Slivníku dňa 27.07.2026

Za zhotoviteľa: NOVICOM s.r.o.
konajúci za i v mene všetkých členov združenia



Ing. Peter Novák
Konateľ spoločnosti NOVICOM s.r.o.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **Kuzmice - Kanalizácia a ČOV**

JKSO:
Miesto: Kuzmice

ČS:
Dátum 27.7.2026

Objednávateľ:
Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
IČO 00331643
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
IČO 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:
IČO
IČ DPH

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 443 894,31**
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	1 443 894,31	332 095,69
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**1 775 990,00**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: **Kuzmice - Kanalizácia a ČOV**

Miesto: **Kuzmice**

Dátum: 27.07.2026


Objednávateľ: Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ: Ing. Peter Novák

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**1 443 894,31**	**1 775 990,00**
SO 11	Kanalizačná sieť	880 322,04	1 082 796,11
SO 12	Kanalizačné prípojky	99 013,30	121 786,36
SO 13	ČS na stokovej sieti	84 823,24	104 332,59
SO 14	Výtlačné potrubia z ČS na stokovej sieti	123 358,99	151 731,56
SO 15	NN prípojky k ČS na stokovej sieti	38 851,69	47 787,58
PS 03	Technologické zariadenie ČS Kuzmice	217 525,05	267 555,81
PS 03.1	Strojnotechnologické zariadenie ČS Kuzmice	139 230,00	171 252,90
PS 03.2	Elektrotechnická časť a telemetria ČS Kuzmice	78 295,05	96 302,91



KRYČÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Kuzmice - Kanalizácia a ČOV
Objekt:
SO 11 - Kanalizačná sieť

JKSO:
Miesto: Kuzmice

ČS:
Dátum: 27.07.2026

Objednávateľ:
Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
IČO: 00331643
IČ DPH:

Zhotoviteľ
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák
IČO:
IČ DPH:

Poznámka

Cena bez DPH **880 322,04**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	880 322,04	23.00%	202 474,07

Cena s DPH v **EUR** **1 082 796,11**

Projektant


Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis: Pečiatka


Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Kuzmice - Kanalizácia a ČOV
Objekt:
SO 11 - Kanalizačná sieť

Miesto: Kuzmice
Dátum: 27.07.2026
Objednávateľ: Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
Projektant:
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
Spracovateľ: Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**880 322,04**
HSV - Práce a dodávky HSV	871 700,54
1 - Zemné práce	378 253,49
2 - Zakladanie	82,12
4 - Vodorovné konštrukcie	26 896,64
5 - Komunikácie	38 721,95
8 - Rúrové vedenie	234 542,85
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	41 332,67
99 - Presun hmôt HSV	151 870,82
M - Práce a dodávky M	8 621,50
60-M - Geodetické a kartografické práce a služby	8 621,50



ROZPOČET

Stavba: Kuzmice - Kanalizácia a ČOV

Objekt: **SO 11 - Kanalizačná sieť**

Miesto: Kuzmice

Dátum: 27.07.2026

Objednávateľ: Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ: Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**880 322,04**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				871 700,54
	D	1	Zemné práce				378 253,49
1	K	113157223.S	Odstránenie podkladov alebo krytov strojne s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. vrstvy nad 200 do 300 mm -0,400 t	m2	357,810	4,98	1 781,89
2	K	113157224.S	Odstránenie podkladov alebo krytov strojne s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. vrstvy nad 300 do 400 mm -0,560 t	m2	304,150	6,73	2 046,93
3	K	113157232.S	Odstránenie podkladov alebo krytov strojne s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm -0,625 t	m2	33,000	18,44	608,52
4	K	113157241.S	Odstránenie podkladov alebo krytov strojne s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo do 200 m2 asfaltových, hr. vrstvy do 50 mm -0,110 t	m2	440,050	2,59	1 139,73
5	K	113157242.S	Odstránenie podkladov alebo krytov strojne s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo do 200 m2 asfaltových, hr. vrstvy nad 50 do 100 mm -0,220 t	m2	304,150	3,65	1 110,15
6	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	570,000	6,11	3 482,70
7	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia a podzemných vedení vo výkopisku v stave i polohe, v ktorých boli na začiatku zemných prác, potrubia betónového, kameninového, železobetónového, oceľového, liatinového svetlosti DN do 200	m	15,400	21,29	327,87
8	K	119001422.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia a podzemných vedení vo výkopisku v stave i polohe, v ktorých boli na začiatku zemných prác, káblov a káblových tratí z voľne položených káblov, a to do 6 káblov	m	3,300	16,38	54,05
9	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	858,344	7,67	6 583,50
10	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín v horninách akejkoľvek triedy	m3	388,300	24,14	9 373,56
11	K	121101112.S	Odstránenie ornice alebo lesnej pôdy s vodorovným premiestnením na hromady v mieste upotrebenia alebo na dočasné skládky so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	717,360	1,13	810,62
12	K	132201202.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	2 812,640	16,00	45 002,24
13	K	132201209.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	843,792	1,56	1 316,32
14	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm - ručný výkop v hornine tr. 3 - ručným náradím súdržných	m3	20,570	110,00	2 262,70


[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	132211119.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm - ručný výkop v hornine tr. 3 - ručným náradím príplatok za lepivosť horniny	m3	6,171	21,42	132,18
16	K	141701103.S	Pretláčanie rúr v hornine tr. 1 - 4 s výnimkou tečúceho piesku a hornín kašovitej konzistencie v hĺbke do 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 500 do 800 mm	m	7,500	899,07	6 743,03
17	*M*	*141110013200.R*	*Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová bežná d 530 mm, hr. steny 12 mm*	*m*	*8,250*	*461,57*	*3 807,95*
18	K	151201101.S	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia pre všetky šírky ryhy, záťažné, hĺbky do 2 m	m2	2 150,100	13,09	28 144,81
19	K	151201102.S	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia pre všetky šírky ryhy, záťažné, hĺbky do 4 m	m2	2 849,065	14,28	40 684,65
20	K	151201111.S	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie s uložením materiálu na vzdialenosť do 3 m od kraja výkopu záťažné, hĺbky do 2 m	m2	2 150,100	3,31	7 116,83
21	K	151201112.S	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie s uložením materiálu na vzdialenosť do 3 m od kraja výkopu záťažné, hĺbky do 4 m	m2	2 849,065	4,05	11 538,71
22	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku nosením bez naloženia, avšak s vyprázdnením nádoby, na hromady alebo do dopr. prostriedku, na každých i začatých 3 m výšky z horniny 1 až 4	m3	408,870	59,41	24 290,97
23	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m	m3	1 631,570	4,00	6 526,28
24	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť príplatok k cene za k.ď. i začatých 1000 m	m3	19 578,840	0,42	8 223,11
25	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	1 631,570	1,20	1 957,88
26	K	171209002.S	Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) zemina a kamenivo (17 05) ostatné (O) (17 05 04, 06)	m3	1 631,570	45,00	73 420,65
27	K	174101003.S	Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach nad 1000 do 10000 m3	m3	1 495,550	4,38	6 550,51
28	*M*	*583410004400.S*	*Štrkodrva frakcia 0-63 mm*	*t*	*588,910*	*24,87*	*14 646,19*
29	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 alebo mater. pripraveným pozdĺž výkopu vo vzdialenosti do 3 m od jeho kraja, s prehodením sypaniny	m3	741,380	39,41	29 217,79
30	*M*	*583410004100.S*	*Štrkodrva frakcia 0-22 mm*	*t*	*1 364,139*	*23,87*	*32 562,00*
31	K	181301305.S	Rozprestretie a urovnanie ornice s príp. nutným premiestnením hromád alebo dočasných skládok na miesto spotreby zo vzdial. do 30 m vo svahu sklonu do 1:5 pri súvislej ploche do 500 m2, hrúbky vrstvy do 300 mm	m2	717,671	9,46	6 789,17
	D	2	Zakladanie				82,12
32	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornín súdržných do 92 % PS a nesúdržných sypkých relatívnej uľahnutosti I(d) do 0,8	m2	304,150	0,27	82,12
	D	4	Vodorovné konštrukcie				26 896,64
33	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého fr. 0 - 4 mm	m3	351,590	76,50	26 896,64
	D	5	Komunikácie				38 721,95
34	K	564752113.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s výplňovým kamenivom (vibrovaný štrk), s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	304,150	14,39	4 376,72
35	K	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	304,150	12,67	3 853,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s výplňovým kamenivom (vibrovaný štrk), s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	440,050	24,13	10 618,41
37	K	565151111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	304,150	22,29	6 779,50
38	K	569831111.S	Spevnenie krajníc alebo komunikácií pre peších s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení štrkodrvou hr. 100 mm	m2	194,150	6,10	1 184,32
39	K	569851111.S	Spevnenie krajníc alebo komunikácií pre peších s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení štrkodrvou hr. 150 mm	m2	194,150	8,60	1 669,69
40	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	304,150	2,17	660,01
41	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	440,050	0,51	224,43
42	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O s rozprestretím a zhutnením z nemodifikovaného asfaltu tr. II, v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	440,050	16,36	7 199,22
43	K	581130215.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV hr. 200 mm	m2	33,000	35,68	1 177,44
44	K	584121111.S	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kameniva ťaženého do hr. 40 mm akéhokoľvek druhu a veľkosti	m2	9,000	10,79	97,11
45	*M*	*593810000100.S*	*Cestný panel IZD 200/100/15 JP 6 ton, lxšxv 2000x1000x150 mm*	*ks*	*6,000*	*146,92*	*881,52*
	D	8	Rúrové vedenie				234 542,85
46	K	871355563.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 12 DN 200	m	2,000	30,45	60,90
47	K	871375569.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 12 DN 300	m	1 438,910	71,00	102 162,61
48	K	877374246.S	Montáž tvaroviek na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr korugovaných prechodu DN 300	ks	2,000	10,47	20,94
49	*M*	*286540132400.S*	*Prechodka PP, DN 300/315 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*2,000*	*51,77*	*103,54*
50	K	892352121.S	Tlaková skúška potrubia vodou s kompletnou sadou tesniaceho vaku DN 200-400	úsek	38,000	61,61	2 341,18
51	K	892374111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300	m	1 439,000	5,08	7 310,12
52	K	892374211.S	Čistenie potrubí a šácht mechanické, hydromechanické a tlakovou vodou od DN 250 do DN 300	m	1 439,000	6,44	9 267,16
53	K	899721132.S	Označenie potrubí z plastov výstražnou fóliou z PVC hnedou kanalizácia	m	1 438,910	1,17	1 683,52
54	K	PCWAV01	Zriadenie prítoku mimo úrovne šacht. dna DN 300	ks	2,000	450,00	900,00
55	*M*	*LG200*	*IN SITU manžeta 200*	*ks*	*2,000*	*22,70*	*45,40*
56	K	877356006.S	Montáž kanalizačných PVC-U tvaroviek kolena DN 200	ks	6,000	6,43	38,58
57	*M*	*286510004800.S*	*Koleno PVC-U, DN 200x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém*	*ks*	*6,000*	*9,63*	*57,78*
58	K	877366056.S	Montáž kanalizačných PVC-U tvaroviek redukcie DN 250/200	ks	4,000	7,10	28,40
59	*M*	*286520010600.S*	*Redukcia PVC-U DN 250/200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém*	*ks*	*4,000*	*17,68*	*70,72*
60	K	877376034.S	Montáž kanalizačných PVC-U tvaroviek odbočky DN 300	ks	2,000	7,95	15,90
61	*M*	*286510014900.S*	*Odbočka 45° PVC, DN 315/200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém*	*ks*	*2,000*	*83,57*	*167,14*
62	K	877376058.S	Montáž kanalizačných PVC-U tvaroviek redukcie DN 300/250	ks	4,000	7,95	31,80
63	*M*	*286520010900.S*	*Redukcia PVC-U DN 300/250 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém*	*ks*	*4,000*	*30,83*	*123,32*
64	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	1 439,000	3,32	4 777,48
65	K	894810015.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty s roznášacím prstencom a poklopom priemeru 1000 mm výška šachty 2,5 m	ks	40,000	115,39	4 615,60
66	*M*	*286610041100.S*	*Šachtové dno prietočné DN 315x0°-90° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej vlnovcovej šachte 1000 mm, pre hladké potrubia, PP*	*ks*	*35,000*	*800,00*	*28 000,00*

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	M	286610042900.S	Šachtové dno zberné DN 315 s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm, pre hladké potrubia, PP	ks	5,000	880,00	4 400,00
68	M	286610045200.S	Vinovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 1,2 m, PP	ks	30,000	290,00	8 700,00
69	M	286610045300.S	Vinovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 2,4 m, PP	ks	8,000	530,00	4 240,00
70	M	286610046100.S	Prechodový kónus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm, PP	ks	40,000	295,00	11 800,00
71	M	286610047100.S	Rebrík s 10 nášľapnými stupňami, dl. do 3 m, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm, sklolaminát	ks	5,000	539,81	2 699,05
72	M	286610047200.S	Rebrík s 6 nášľapnými stupňami, dl. do 2 m, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm, sklolaminát	ks	35,000	344,49	12 057,15
73	M	286610047300.S	Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm	ks	40,000	58,54	2 341,60
74	M	286710036000.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm	ks	79,000	50,34	3 976,86
75	M	286710035900.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	ks	40,000	38,19	1 527,60
76	M	286540148600.S	Zátka PP, DN 300 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	10,000	56,77	567,70
77	M	592240009400.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000	ks	40,000	99,61	3 984,40
78	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	40,000	410,66	16 426,40
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				41 332,67
79	K	914811114.S	Prevádzkové a dopravné značenie po stavenisku	sub	1,000	5 000,00	5 000,00
80	K	919726543.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena v cementobetónovom alebo živičnom kryte vrátane adhézneho náteru bez tesniaceho profilu pod zálievku, pre komôrku šírky 10 mm hĺbky 25 mm	m	553,000	8,66	4 788,98
81	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	553,000	4,14	2 289,42
82	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	449,392	17,55	7 886,83
83	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6 291,488	0,51	3 208,66
84	K	979089212.S	Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) bitúmenové zmesi, uholný decht a dechtové výrobky (17 03) ostatné (O) (17 03 02)	t	115,319	30,00	3 459,57
85	K	979089612.S	Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) iné odpady zo stavieb a demolácií ostatné (O) (17 09 04)	t	334,073	44,00	14 699,21
D	99		Presun hmôt HSV				151 870,82
86	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie (vodovod alebo kanalizácia) hĺbené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9) z rúr z plastických hmôt alebo sklolaminátových vrátane drobných objektov v otvorenom výkope	t	3 459,472	43,90	151 870,82
D	M		Práce a dodávky M				8 621,50
D	60-M		Geodetické a kartografické práce a služby				8 621,50
87	K	960101002.S	Vytýčenie priestorovej polohy objektu alebo stavby líniové – cestné, železničné, vodné toky, inžinierske siete	bod	40,000	30,00	1 200,00
88	K	960121001.S	Overenie priebehu káblového podzemného vedenia vyhľadaním (detektorom)	100 m	0,500	36,00	18,00
89	K	960121002.S	Overenie priebehu potrubného podzemného vedenia vyhľadaním (detektorom)	100 m	0,500	37,00	18,50
90	K	960121011.S	Zameranie a zobrazenie priebehu podzemného a nadzemného vedenia	100 m	0,500	50,00	25,00
91	K	960151002.S	Kontrolné meranie a meranie skutočného vyhotovenia pre stavebné objekty líniové – cestné, železničné, vodné toky, inžinierske siete	bod	230,000	32,00	7 360,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Kuzmice - Kanalizácia a ČOV
Objekt:
SO 12 - Kanalizačné prípojky

JKSO:
Miesto: Kuzmice

ČS:
Dátum: 27.07.2026

Objednávateľ:
Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

IČO: 00331643
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**99 013,30**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	99 013,30	23.00%	22 773,06

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**121 786,36**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka


Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Kuzmice - Kanalizácia a ČOV
Objekt:
SO 12 - Kanalizačné prípojky

Miesto: Kuzmice
Dátum: 27.07.2026
Objednávateľ: Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
Projektant:
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
Spracovateľ: Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**99 013,30**
HSV - Práce a dodávky HSV	93 765,81
1 - Zemné práce	51 588,51
4 - Vodorovné konštrukcie	1 753,38
5 - Komunikácie	1 251,76
8 - Rúrové vedenie	23 888,13
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 808,79
99 - Presun hmôt HSV	13 475,24
PSV - Práce a dodávky PSV	351,49
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	351,49
M - Práce a dodávky M	4 896,00
60-M - Geodetické a kartografické práce a služby	4 896,00



ROZPOČET

Stavba:
Kuzmice - Kanalizácia a ČOV
Objekt:
SO 12 - Kanalizačné prípojky


Miesto: Kuzmice
Dátum: 27.07.2026
Objednávateľ: Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
Projektant:
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
Spracovateľ: Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**99 013,30**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				93 765,81
	D	1	Zemné práce				51 588,51
1	K	113106021.S	Rozobratie dlažieb s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, komunikácií pre peších s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár ručne z bet., kam. dlaždíc, dosiek, tvaroviek -0,138 t	m2	8,250	3,66	30,20
2	K	113107141.S	Odstránenie podkladov alebo krytov ručne s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, asfaltových, hr. vrstvy do 50 mm -0,110 t	m2	18,480	5,12	94,62
3	K	113157224.S	Odstránenie podkladov alebo krytov strojne s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. vrstvy nad 300 do 400 mm -0,560 t	m2	14,520	6,73	97,72
4	K	113157242.S	Odstránenie podkladov alebo krytov strojne s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo do 200 m2 asfaltových, hr. vrstvy nad 50 do 100 mm -0,220 t	m2	14,520	3,65	53,00
5	K	113208216.S	Vybúranie a demontáž odvodňovacieho žľabu, bez lôžka, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok betónového, šírky 500 mm -0,38000 t	m	7,700	9,64	74,23
6	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia a podzemných vedení vo výkopisku v stave i polohe, v ktorých boli na začiatku zemných prác, potrubia betónového, kameninového, železobetónového, oceľového, liatinového svetlosti DN do 200	m	44,000	21,29	936,76
7	K	119001422.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia a podzemných vedení vo výkopisku v stave i polohe, v ktorých boli na začiatku zemných prác, káblov a káblových tratí z voľne položených káblov, a to do 6 káblov	m	12,100	16,38	198,20
8	K	132201202.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	398,893	16,00	6 382,29
9	K	132201209.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	119,668	1,56	186,68
10	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm - ručný výkop v hornine tr. 3 - ručným náradím súdržných	m3	61,710	110,00	6 788,10
11	K	151201101.S	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia pre všetky šírky ryhy, záťažné, hĺbky do 2 m	m2	920,880	13,09	12 054,32
12	K	151201111.S	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie s uložením materiálu na vzdialenosť do 3 m od kraja výkopu záťažné, hĺbky do 2 m	m2	920,880	3,31	3 048,11
13	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku nosením bez naloženia, avšak s vyprázdnením nádoby, na hromady alebo do dopr. prostriedku, na každých i začatých 3 m výšky z horniny 1 až 4	m3	61,710	59,41	3 666,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m	m3	160,370	4,00	641,48
15	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po nespevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m	m3	160,370	5,99	960,62
16	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	160,370	0,79	126,69
17	K	171209112.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu výkopová zemina (17 05 06)	t	256,592	15,00	3 848,88
18	K	174101002.S	Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach nad 100 do 1000 m3	m3	706,623	4,71	3 328,19
19	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 alebo mater. pripraveným pozdĺž výkopu vo vzdialenosti do 3 m od jeho kraja, s prehodením sypaniny	m3	108,870	39,41	4 290,57
20	*M*	*583410004100.S*	*Štrkodrva frakcia 0-22 mm*	*t*	*200,321*	*23,87*	*4 781,66*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 753,38
21	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého fr. 0 - 4 mm	m3	22,920	76,50	1 753,38
	D	5	Komunikácie				1 251,76
22	K	564750213.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	14,520	11,24	163,20
23	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	14,520	13,09	190,07
24	K	565151111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	14,520	22,29	323,65
25	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	14,520	2,17	31,51
26	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	18,480	0,51	9,42
27	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O s rozprestretím a zhutnením z nemodifikovaného asfaltu tr. II, v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	18,480	16,36	302,33
28	K	596811320.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár a s lôžkom z kameniva hr. do 30 mm veľ. do 0,25 m2/ks plochy do 50 m2	m2	11,550	20,05	231,58
	D	8	Rúrové vedenie				23 888,13
29	K	871315560.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 12 DN 150	m	190,200	20,73	3 942,85
30	K	871355563.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 12 DN 200	m	50,000	30,45	1 522,50
31	K	877326004.S	Montáž kanalizačných PVC-U tvaroviek kolena DN 150	ks	51,000	5,80	295,80
32	*M*	*286510004400.S*	*Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém*	*ks*	*51,000*	*4,58*	*233,58*
33	K	877356006.S	Montáž kanalizačných PVC-U tvaroviek kolena DN 200	ks	1,000	6,43	6,43
34	*M*	*286510004800.S*	*Koleno PVC-U, DN 200x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém*	*ks*	*1,000*	*9,63*	*9,63*
35	K	877376034.S	Montáž kanalizačných PVC-U tvaroviek odbočky DN 300	ks	52,000	7,95	413,40
36	*M*	*286510014800.S*	*Odbočka 45° PVC, DN 315/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém*	*ks*	*51,000*	*54,63*	*2 786,13*
37	*M*	*286510014900.S*	*Odbočka 45° PVC, DN 315/200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém*	*ks*	*1,000*	*83,57*	*83,57*
38	K	892262121.S	Tlaková skúška potrubia vodou s kompletnou sadou tesniaceho vaku DN 100-200	úsek	51,000	50,94	2 597,94
39	K	894431134.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr.vedenia),tlak 12,5t hĺ. 1600 do 2000 mm	ks	50,000	70,67	3 533,50

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	*M*	*286610031900.S*	*Šachtové dno prietočné/zberné DN 400 x 160 (vinovcová rúra x prítok a odtok), na vinovcovú šachtovú rúru, PP*	*ks*	*50,000*	*53,35*	*2 667,50*
41	*M*	*286610044100.S*	*Vinovcová šachtová rúra kanalizačné 400 mm, dĺžka 2 m, PP*	*ks*	*51,000*	*74,87*	*3 818,37*
42	*M*	*286620000900.S*	*Plastový poklop tr. zaťaženia A15 na hladkú šachtovú rúru 400 mm*	*ks*	*51,000*	*30,71*	*1 566,21*
43	K	894431154.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr.vedenia),tlak 12,5t hĺ. 1700 do 2000 mm	ks	1,000	71,75	71,75
44	*M*	*286610032000.S*	*Šachtové dno prietočné/zberné DN 400 x 200 (vinovcová rúra x prítok a odtok), na vinovcovú šachtovú rúru, PP*	*ks*	*1,000*	*57,94*	*57,94*
45	K	899721132.S	Označenie potrubí z plastov výstražnou fóliou z PVC hnedou kanalizácia	m	240,200	1,17	281,03
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 808,79
46	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	26,400	4,14	109,30
47	K	966067112.S	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, s uložením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na doprav. prostriedok z drôteného pletiva alebo plechu -0,010t	m	27,000	8,46	228,42
48	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	17,693	17,55	310,51
49	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	207,970	0,51	106,06
50	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	17,693	29,60	523,71
51	K	979089212.S	Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) bitúmenové zmesi, uholný decht a dechtové výrobky (17 03) ostatné (O) (17 03 02)	t	17,693	30,00	530,79
	D	99	Presun hmôt HSV				13 475,24
52	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie (vodovod alebo kanalizácia) hĺbené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9) z rúr z plastických hmôt alebo sklolaminátových vrátane drobných objektov v otvorenom výkope	t	306,953	43,90	13 475,24
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				351,49
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				351,49
53	K	767911130.S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	27,000	7,42	200,34
54	*M*	*313290002800.S*	*Pletivo pozinkované pletené štvorhranné, oko 60 mm, drôt d 2 mm, vxl 1,8x25 m, bez napínacieho drôtu*	*ks*	*1,080*	*137,33*	*148,32*
55	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné a doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,044	64,21	2,83
	D	M	Práce a dodávky M				4 896,00
	D	60-M	Geodetické a kartografické práce a služby				4 896,00
56	K	960151002.S	Kontrolné meranie a meranie skutočného vyhotovenia pre stavebné objekty líniové – cestné, železničné, vodné toky, inžinierske siete	bod	153,000	32,00	4 896,00



KRYČÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Kuzmice - Kanalizácia a ČOV
Objekt:
SO 13 - ČS na stokovej sieti

JKSO:
Miesto: Kuzmice

ČS:
Dátum: 27.07.2026

Objednávateľ:
Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

IČO: 00331643
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **84 823,24**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	84 823,24	23,00%	19 509,35


Cena s DPH v **EUR** **104 332,59**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka




REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Kuzmice - Kanalizácia a ČOV
Objekt:
SO 13 - ČS na stokovej sieti

Miesto: Kuzmice
Dátum: 27.07.2026
Objednávateľ: Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
Projektant:
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
Spracovateľ: Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**84 823,24**
HSV - Práce a dodávky HSV	76 172,97
1 - Zemné práce	21 752,04
2 - Zakladanie	5 158,87
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	4 154,16
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	440,18
8 - Rúrové vedenie	31 317,14
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	596,05
99 - Presun hmôt HSV	12 754,53
PSV - Práce a dodávky PSV	5 939,82
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 939,82
M - Práce a dodávky M	2 710,45
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	2 535,76
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	174,69



ROZPOČET

Stavba:
Kuzmice - Kanalizácia a ČOV
Objekt:
SO 13 - ČS na stokovej sieti

Miesto: Kuzmice
Dátum: 27.07.2026
Objednávateľ: Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
Projektant:
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
Spracovateľ: Ing. Peter Novák


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**84 823,24**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				76 172,97
	D	1	Zemné práce				21 752,04
1	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	432,000	6,11	2 639,52
2	K	115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre dopravnú výšku do 10 m, s uvažovaným priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	18,000	3,54	63,72
3	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	55,200	7,67	423,38
4	K	131111101.S	Hĺbenie jám - ručný výkop v horninách tr. 1 a 2 - ručným náradím súdržných	m3	19,383	43,50	843,16
5	K	133201102.S	Hĺbenie šachiet zapažených s prípadným nutným premiestnením výkopu vo výkopisku s prehodením výkopu na priľahlom teréne na vzdialenosť do 5 m od hrany šachty alebo s naložením na dopravný prostriedok v hornine 3 nad 100 m3	m3	146,880	43,25	6 352,56
6	K	133201109.S	Hĺbenie šachiet zapažených s prípadným nutným premiestnením výkopu vo výkopisku s prehodením výkopu na priľahlom teréne na vzdialenosť do 5 m od hrany šachty alebo s naložením na dopravný prostriedok Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	44,064	9,65	425,22
7	K	151101201.S	Zriadenie paženia stien výkopu bez rozopretia alebo vzoprenia príložné, hĺbky do 4 m	m2	46,060	4,92	226,62
8	K	151101202.S	Zriadenie paženia stien výkopu bez rozopretia alebo vzoprenia príložné, hĺbky do 8 m	m2	121,800	8,08	984,14
9	K	151101211.S	Odstránenie paženia stien výkopov s uložením pažín na vzdial. do 3 m od okraja výkopu príložné, hĺbky do 4 m	m2	46,060	1,76	81,07
10	K	151101212.S	Odstránenie paženia stien výkopov s uložením pažín na vzdial. do 3 m od okraja výkopu príložné, hĺbky do 8 m	m2	121,800	3,17	386,11
11	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m	m3	42,310	5,17	218,74
12	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	146,880	0,88	129,25
13	K	171209111.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu zemina a kamenivo (17 05 04)	t	235,008	15,00	3 525,12
14	K	174101002.S	Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach nad 100 do 1000 m3	m3	110,470	4,71	520,31
15	*M*	*583410003500.S*	*Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm*	*t*	*165,153*	*29,87*	*4 933,12*
	D	2	Zakladanie				5 158,87
16	K	212752165.S	Montáž trativodov z drenážnych rúr so zriadením štrkopieskov. Lôžka pod rúry s ich obsypom v otvorenom výkope z flexodrenážnych rúr PVC/PE DN 100	m	36,000	11,26	405,36
17	*M*	*286110015000.S*	*Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 100, perforovaná*	*m*	*36,000*	*2,25*	*81,00*
18	*M*	*286520001200.S*	*Drenážny PVC oblúk DN 100/90°*	*ks*	*9,000*	*14,52*	*130,68*
19	K	271541021.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkodrvy fr. 0 - 32 mm	m3	11,040	79,53	878,01
20	K	273313611.S	Betón základových dosiek prostý tr.C 16/20	m3	1,140	127,80	145,69
21	K	273321311.S	Betón základových dosiek (bez výstuže) železový tr.C 16/20	m3	2,962	128,05	379,28

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	273321312.S	Betón základových dosiek (bez výstuže) železový tr.C 20/25	m3	6,630	137,48	911,49
23	K	273351217.S	Debnenie zvislé alebo šikmé (odklonené) pôdorysne priame alebo zalomené, stien dosiek vo voľných alebo zapažených jamách, ryhách, šachtách, vrátane prípadných vzpier zhotovenie -tradičné	m2	13,230	23,43	309,98
24	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z betonárskej ocele B500 (10 505)	t	0,004	2 012,67	8,05
25	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,375	1 690,49	633,93
26	K	274351218.S	Debnenie zvislé alebo šikmé (odklonené) pôdorysne priame alebo zalomené, stien pásov vo voľných alebo zapažených jamách, ryhách, šachtách, vrátane prípadných vzpier odstránenie -tradičné	m2	13,230	7,42	98,17
27	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1:5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	36,750	0,75	27,56
28	*M*	*693110001900.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 120 g/m2*	*m2*	*37,485*	*1,81*	*67,85*
29	K	289971443.S1	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá trojosá z polypropylénu pevnosť v ťahu 430 kN/m sklon do 1 : 5	m2	37,485	24,94	934,88
30	*M*	*693210000200.S*	*Geomreža polypropylenová, šxl 4x75 m, hr. uzla 3,1 mm, monolitická trojosá*	*m2*	*37,485*	*3,92*	*146,94*
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				4 154,16
31	K	338121127.S	Osadzovanie stĺpikov a vzpier plotových železobetónových prefabrikovaných plných alebo s drážkami pre výplňové dosky, (bez hĺbenia jamky), so zabetónovaním pätky betónom tr. C 20/25 s objemom nad 0,20 do 0,30 m3	ks	58,000	53,88	3 125,04
32	*M*	*592340000300.S*	*Stĺpik vinohradnícky betónový KZS 3-280, šxhrxv 90x90x2800 mm*	*ks*	*22,220*	*21,91*	*486,84*
33	*M*	*592340000400.S*	*Stĺpik vinohradnícky betónový KZS 8-280, šxhrxv 90x90x2800 mm*	*ks*	*12,000*	*21,93*	*263,16*
34	*M*	*592340000500.S*	*Vzpera vinohradnícka betónová KZS 12-240, šxhrxv 90x90x2400 mm*	*ks*	*24,000*	*11,63*	*279,12*
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				440,18
35	K	618311654.S	Vytvarovanie dna z betónu prostého vodostavebného s debnením s poterom z cementovej malty oceľovým hladidlom hladeným nádrží C 25/30, polomer zakrivenia nad 400 mm	m3	0,636	692,11	440,18
	D	8	Rúrové vedenie				31 317,14
36	K	894102113.S	Osadenie prečerpávacej stanice, železobetónovej nádrže, hmotnosti nad 10 t	ks	3,000	209,79	629,37
37	*M*	*594310004800T T1*	*Prečerpávacia stanica DN 1500/H3700 Tr D400*	*ks*	*2,000*	*7 200,00*	*14 400,00*
38	*M*	*594310004800T T2*	*Prečerpávacia stanica DN 1500/H2640 Tr D400*	*ks*	*1,000*	*6 800,00*	*6 800,00*
39	K	894422051.S	Osadenie betónových dielcov pre šachty rovných skruží DN 800	ks	3,000	38,45	115,35
40	*M*	*592240013590.S*	*Skruž betónová TBS pre kanalizačnú šachtu DN 800, výška 1000 mm, hr. steny 90 mm*	*ks*	*3,000*	*100,13*	*300,39*
41	K	Techno03	Montáž doplnkového vystrojenia KČS	kpl	3,000	74,01	222,03
42	*M*	*Techno04*	*Set príslušenstva rebrík+NR kôš na nečistoty*	*kpl*	*3,000*	*2 950,00*	*8 850,00*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				596,05
43	K	933901111.S	Skúšky objektov a vymývanie vykonanie skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	18,378	2,58	47,42
44	*M*	*082110000200.S*	*Voda pitná pre priemysel a služby*	*m3*	*18,929*	*1,40*	*26,50*
45	K	952903112.S	Vyčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do 3,5 m čistiarní odpadových vôd, nádrží, žľabov alebo kanálov	m2	5,301	3,27	17,33
46	K	952903119.S	Vyčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do 3,5 m čistiarní odpadových vôd, nádrží, žľabov alebo príplatok k cene za vyčistenie priestoru akejkoľvek v. nad 3,5 m	m2	5,301	1,42	7,53
47	K	966067112.S	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, s uložením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na doprav. prostriedok z drôteného pletiva alebo plechu -0,010t	m	56,000	8,46	473,76
48	K	979085004.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,560	41,98	23,51

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	99	Presun hmôt HSV				12 754,53
49	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie (vodovod alebo kanalizácia) hĺbené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9) z rúr z plastických hmôt alebo sklolaminátových vrátane drobných objektov v otvorenom výkope	t	290,536	43,90	12 754,53
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 939,82
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				5 939,82
50	K	767911130.S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	93,000	7,42	690,06
51	*M*	*313290003800.S*	*Pletivo extrudované na pozinkovanej oceli pletené štvorhranné, oko 50 mm, drôt d 2,4 mm, vxl 2,0x25 m, bez napínacieho drôtu*	*ks*	*3,720*	*164,64*	*612,46*
52	K	767912130.S	Montáž oplotenia drôtu napínacieho	m	279,000	0,81	225,99
53	*M*	*156140002500.S*	*Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m*	*ks*	*3,760*	*11,70*	*43,99*
54	*M*	*553510009300.S*	*Napínák PVC (biely, zelený) pre napínanie pletiva s napínacím drôtom*	*ks*	*10,000*	*1,91*	*19,10*
55	K	767912150.S	Montáž oplotenia drôtu ostnatého	m	279,000	0,59	164,61
56	*M*	*314780000200.S*	*Drôt ostnatý poplastovaný*	*m*	*279,000*	*0,36*	*100,44*
57	K	767920030.S	Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2	ks	3,000	37,46	112,38
58	*M*	*553510011140.S 1*	*Bránka dvojkrídlová, šxv 3,0x2,0 m, úprava Zn+PVC, výplň jokel 25x25 mm, farba RAL*	*ks*	*3,000*	*1 320,00*	*3 960,00*
59	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné a doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,168	64,21	10,79
	D	M	Práce a dodávky M				2 710,45
	D	33-M	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				2 535,76
60	K	330010179.S	Kladkostroje ručné reťazové vr. mačky na zavesenie kladkostroja nosnosť do 0.5 t	ks	1,000	135,76	135,76
61	*M*	*Techno05*	*Vyťahovací žeriav do 150 kg + pätka - kotviaci materiál*	*ks*	*1,000*	*2 400,00*	*2 400,00*
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				174,69
62	K	460620006.S	Osiatie povrchu trávou Ručné rozhodenie trávového semena. Zasekanie železnými hrabľami, postrek osiatej plochy. Udupanie drevenými šliapadlami.	m2	173,000	0,99	171,27
63	*M*	*005720000800.S*	*Osivá tráv - lipnica lúčna*	*kg*	*0,545*	*6,28*	*3,42*



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Kuzmice - Kanalizácia a ČOV
Objekt:
SO 14 - Výtlačné potrubia z ČS na stokovej sieti

JKSO:
Miesto: Kuzmice

ČS:
Dátum: 27.07.2026

Objednávateľ:
Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
IČO: 00331643
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**123 358,99**
DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	123 358,99	23,00%	28 372,57
Cena s DPH	**v EUR**		**151 731,56**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**


Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a pod[redacted] Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Kuzmice - Kanalizácia a ČOV
Objekt:
SO 14 - Výtlačné potrubia z ČS na stokovej sieti

Miesto: Kuzmice
Dátum: 27.07.2026
Objednávateľ: Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
Projektant:
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
Spracovateľ: Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**123 358,99**
HSV - Práce a dodávky HSV	118 266,66
1 - Zemné práce	87 551,29
4 - Vodorovné konštrukcie	79,02
5 - Komunikácie	2 854,67
8 - Rúrové vedenie	10 464,21
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 370,88
99 - Presun hmôt HSV	14 946,59
M - Práce a dodávky M	5 092,33
23-M - Montáže potrubia	2 197,33
60-M - Geodetické a kartografické práce a služby	2 895,00




ROZPOČET

Stavba:
Kuzmice - Kanalizácia a ČOV
Objekt:
SO 14 - Výtlačné potrubia z ČS na stokovej sieti

Miesto: Kuzmice
Dátum: 27.07.2026
Objednávateľ: Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
Projektant:
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
Spracovateľ: Ing. Peter Novák


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**123 358,99**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				118 266,66
	D	1	Zemné práce				87 551,29
1	K	113107123.S	Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. vrstvy nad 200 do 300 mm - 0,400 t	m2	59,910	26,58	1 592,41
2	K	113107141.S	Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo do 200 m2 asfaltových, hr. vrstvy do 50 mm -0,125 t	m2	16,200	5,12	82,94
3	K	113157224.S	Odstránenie podkladov alebo krytov strojne s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. vrstvy nad 300 do 400 mm -0,560 t	m2	16,200	6,73	109,03
4	K	113157242.S	Odstránenie podkladov alebo krytov strojne s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo do 200 m2 asfaltových, hr. vrstvy nad 50 do 100 mm -0,220 t	m2	16,200	3,65	59,13
5	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia a podzemných vedení vo výkopisku v stave i polohe, v ktorých boli na začiatku zemných prác, potrubia betónového, kameninového, železobetónového, oceľového, liatinového svetlosti DN do 200	m	4,000	21,29	85,16
6	K	119001422.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia a podzemných vedení vo výkopisku v stave i polohe, v ktorých boli na začiatku zemných prác, káblov a káblových tratí z voľne položených káblov, a to do 6 káblov	m	4,000	16,38	65,52
7	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín v horninách akejkoľvek triedy	m3	107,480	24,14	2 594,57
8	K	132201202.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	1 072,640	16,00	17 162,24
9	K	132201209.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	321,792	1,56	502,00
10	K	141701101.S	Pretláčanie rúr v hornine tr. 1 - 4 s výnimkou tečúceho piesku a hornín kašovitej konzistencie v hĺbke do 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	m	24,000	453,06	10 873,44
11	*M*	*141110013200.S 1*	*Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová bežná d 159 mm, hr. steny 8 mm, ozn. 11 453.0.*	*m*	*26,400*	*81,83*	*2 160,31*
12	K	151201101.S	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia pre všetky šírky ryhy, záťažné, hĺbky do 2 m	m2	1 498,640	13,09	19 617,20
13	K	151201102.S	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia pre všetky šírky ryhy, záťažné, hĺbky do 4 m	m2	425,560	14,28	6 077,00
14	K	151201111.S	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie s uložením materiálu na vzdialenosť do 3 m od kraja výkopu záťažné, hĺbky do 2 m	m2	1 498,640	3,31	4 960,50



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	151201112.S	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie s uložením materiálu na vzdialenosť do 3 m od kraja výkopu záťažné, hĺbky do 4 m	m2	425,560	4,05	1 723,52
16	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku nosením bez naloženia, avšak s vyprázdnením nádoby, na hromady alebo do dopr. prostriedku, na každých i začatých 3 m výšky z horniny 1 až 4	m3	107,480	59,41	6 385,39
17	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m	m3	126,800	4,00	507,20
18	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	126,800	0,79	100,17
19	K	171209112.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu výkopová zemina (17 05 06)	t	202,880	15,00	3 043,20
20	K	174101002.S	Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach nad 100 do 1000 m3	m3	831,960	4,71	3 918,53
21	*M*	*583410004400.S*	*Štrkodrva frakcia 0-63 mm*	*t*	*142,287*	*24,87*	*3 538,68*
22	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 alebo mater. pripraveným pozdĺž výkopu vo vzdialenosti do 3 m od jeho kraja, s prehodením sypaniny	m3	29,990	39,41	1 181,91
23	*M*	*583410004100.S*	*Štrkodrva frakcia 0-22 mm*	*t*	*50,743*	*23,87*	*1 211,24*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				79,02
24	K	451577877.S	Podklad alebo lôžko pod dlažbu (prídlažbu) v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	18,000	4,39	79,02
	D	5	Komunikácie				2 854,67
25	K	564750213.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	16,200	11,24	182,09
26	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	16,200	13,09	212,06
27	K	565151111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	16,200	22,29	361,10
28	K	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	14,980	19,19	287,47
29	*M*	*583410004300.S*	*Štrkodrva frakcia 0-32 mm*	*t*	*24,717*	*25,87*	*639,43*
30	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	16,200	2,17	35,15
31	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	16,200	0,51	8,26
32	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O s rozprestretím a zhutnením z nemodifikovaného asfaltu tr. II, v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	16,200	16,36	265,03
33	K	584121111.S	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kameniva ťaženého do hr. 40 mm akéhokoľvek druhu a veľkosti	m2	12,000	10,79	129,48
34	*M*	*593810000100.S*	*Cestný panel IZD 200/100/15 JP 6 ton, lxšxv 2000x1000x150 mm*	*ks*	*5,000*	*146,92*	*734,60*
	D	8	Rúrové vedenie				10 464,21
35	K	871251066.S	Montáž vodovodného dvojvrstvového potrubia z PE 100 rúr zváraných na tupo SDR17 D 90x5,4 mm	m	572,140	1,25	715,18
36	*M*	*286130031200.S*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m*	*m*	*572,140*	*11,00*	*6 293,54*
37	K	899623151.S	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým z cementu portlandského alebo troskoportland. v otvorenom výkope, betón tr. C 16/20	m3	3,060	136,52	417,75
38	K	899643111.S	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	10,200	22,11	225,52
39	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	572,140	1,83	1 047,02
40	K	899721132.S	Označenie potrubí z plastov výstražnou fóliou z PVC hnedou kanalizácia	m	572,140	1,17	669,40

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	K	899912131.S	Montáž kĺznej dištančnej objímky montovanej na potrubie do chráničky DN od 50 do 100	ks	16,000	14,06	224,96
42	*M*	*3-012-00027*	*Tesniaca manžeta DU 3"x 6" 92x165*	*ks*	*4,000*	*70,59*	*282,36*
43	*M*	*CDB19*	*Kĺzne objímky typ segmentu B19*	*ks*	*48,000*	*12,26*	*588,48*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 370,88
44	K	919726543.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena v cementobetónovom alebo živičnom kryte vrátane adhézneho náteru bez tesniaceho profilu pod zálievku, pre komôrku šírky 10 mm hĺbky 25 mm	m	30,000	8,66	259,80
45	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	29,450	4,14	121,92
46	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	38,382	17,55	673,60
47	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	547,554	0,51	279,25
48	K	979089761.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu bitúmenové zmesi (17 03 02)	t	38,382	27,00	1 036,31
	D	99	Presun hmôt HSV				14 946,59
49	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie (vodovod alebo kanalizácia) hĺbené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9) z rúr z plastických hmôt alebo sklolaminátových vrátane drobných objektov v otvorenom výkope	t	340,469	43,90	14 946,59
	D	M	Práce a dodávky M				5 092,33
	D	23-M	Montáže potrubia				2 197,33
50	K	230200117.S	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 80	m	24,000	48,00	1 152,00
51	K	230220011.S	Montáž stĺpika orientačného	ks	11,000	10,53	115,83
52	*M*	*VK14075*	*Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 42x2250mm*	*ks*	*11,000*	*75,40*	*829,40*
53	*M*	*VK14076*	*Betónová pätka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm*	*ks*	*11,000*	*9,10*	*100,10*
	D	60-M	Geodetické a kartografické práce a služby				2 895,00
54	K	960101002.S	Vytýčenie priestorovej polohy objektu alebo stavby líniové – cestné, železničné, vodné toky, inžinierske siete	bod	11,000	30,00	330,00
55	K	960121001.S	Overenie priebehu káblového podzemného vedenia vyhľadaním (detektorom)	100 m	25,000	36,00	900,00
56	K	960121002.S	Overenie priebehu potrubného podzemného vedenia vyhľadaním (detektorom)	100 m	10,000	37,00	370,00
57	K	960141031.S	Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu spolu so zameraním skutočného stavu trasy a zariadení plynovodu/vodovodu intravilán	100 m	7,000	185,00	1 295,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Kuzmice - Kanalizácia a ČOV
Objekt:
SO 15 - NN prípojky k ČS na stokovej sieti

JKSO:
Miesto: Kuzmice

ČS:
Dátum: 27.07.2026

Objednávateľ:
Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
IČO: 00331643
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**38 851,69**
DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	38 851,69	23,00%	8 935,89
Cena s DPH	**v EUR**		**47 787,58**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka


Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Kuzmice - Kanalizácia a ČOV
Objekt:
SO 15 - NN prípojky k ČS na stokovej sieti

Miesto: Kuzmice
Dátum: 27.07.2026
Objednávateľ: Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
Projektant:
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
Spracovateľ: Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**38 851,69**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 430,04
2 - Zakladanie	1 430,04
M - Práce a dodávky M	35 856,65
21-M - Elektromontáže	4 742,39
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	31 114,26
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 565,00



ROZPOČET


Stavba:
Kuzmice - Kanalizácia a ČOV
Objekt:
SO 15 - NN prípojky k ČS na stokovej sieti

Miesto: Kuzmice
Dátum: 27.07.2026
Objednávateľ: Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
Projektant:
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
Spracovateľ: Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**38 851,69**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 430,04
	D	2	Zakladanie				1 430,04
1	K	275313521.S	Betón podkladový a do základov RE	m3	12,000	119,17	1 430,04
	D	M	Práce a dodávky M				35 856,65
	D	21-M	Elektromontáže				4 742,39
2	K	210010049.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1563, uložená voľne alebo pod omietkou	m	15,000	2,56	38,40
3	*M*	*345710000700.S*	*Rúrka tuhá hrdlová 1563 s nízkou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 63 mm*	*m*	*15,000*	*6,06*	*90,90*
4	*M*	*345710020085.S*	*Spojka 0263 z PVC pra tuhé elektroinštal. rúrky, samozhášavé, D 63 mm*	*ks*	*15,000*	*2,11*	*31,65*
5	K	210193053.S	Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ	ks	3,000	28,41	85,23
6	*M*	*357120011300.S*	*Skriňa elektromerová RE 2.0 zapustená s okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO*	*ks*	*3,000*	*163,55*	*490,65*
7	K	210800118.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x16	m	190,000	1,49	283,10
8	*M*	*341110001800.S*	*Kábel medený CYKY-J 4x16 mm2*	*m*	*190,000*	*9,60*	*1 824,00*
9	K	210800123.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	100,000	1,49	149,00
10	*M*	*341110002300.S*	*Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2*	*m*	*100,000*	*7,08*	*708,00*
11	K	210902114.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	75,000	2,72	204,00
12	*M*	*341110030500.S*	*Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm2*	*m*	*75,000*	*4,00*	*300,00*
13	K	MV	Murárske výpomoci	%	41,582	4,00	166,33
14	K	PM	Podružný materiál	%	34,133	6,00	204,80
15	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	41,582	4,00	166,33
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				31 114,26
16	K	460050602.S	Výkop jamy pre pretláčanie	m3	30,000	61,31	1 839,30
17	K	460070183.S	Jama pre základ RE	ks	3,000	78,55	235,65
18	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	90,000	8,64	777,60
19	K	460200313.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 130 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	35,000	17,88	625,80
20	K	460420372.S	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	80,000	3,48	278,40
21	*M*	*583310000100.S*	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm*	*t*	*1,400*	*24,60*	*34,44*
22	*M*	*596110000200.S*	*Tehla plná pálená maloformátová, lxšxv 290x140x65 mm*	*ks*	*560,000*	*1,00*	*560,00*
23	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	245,000	0,77	188,65
24	*M*	*283230008000*	*Výstražná fólia PE, šxhr 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená*	*m*	*245,000*	*0,17*	*41,65*
25	K	460510021.S	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác	m	245,000	1,77	433,65
26	*M*	*286110000200*	*Chránička KSX-PEG110*	*ks*	*245,000*	*87,10*	*21 339,50*
27	K	460510111.S	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z polyetylénových rúr do D 100 mm	m	35,000	11,20	392,00
28	*M*	*286130041300.S*	*Pevné poplatky za pretláčanie*	*ks*	*2,333*	*10,53*	*24,57*
29	K	460510112.S	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z polyetylénových rúr do D 150 mm	m	35,000	11,20	392,00
30	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	90,000	3,25	292,50

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	460560313.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 130 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	35,000	7,60	266,00
32	K	MV	Murárske výpomoci	%	266,365	4,00	1 065,46
33	K	PM	Podružný materiál	%	210,272	6,00	1 261,63
34	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	266,365	4,00	1 065,46
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 565,00
35	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	31,30	1 565,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Kuzmice - Kanalizácia a ČOV
Objekt:
PS 03 - Technologické zariadenie ČS Kuzmice
Časť:
PS 03.1 - Strojnotechnologické zariadenie ČS Kuzmice

JKSO:
Miesto: Kuzmice

ČS:
Dátum: 27.07.2026

Objednávateľ:
Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

IČO: 00331643
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **139 230,00**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	139 230,00	23,00%	32 022,90

Cena s DPH **v EUR** **171 252,90**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka


Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Kuzmice - Kanalizácia a ČOV
Objekt:
PS 03 - Technologické zariadenie ČS Kuzmice
Časť:
PS 03.1 - Strojnotechnologické zariadenie ČS Kuzmice

Miesto: Kuzmice
Dátum: 27.07.2026
Objednávateľ: Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
Projektant:
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
Spracovateľ: Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**139 230,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	21 930,00
8 - Rúrové vedenie	21 930,00
M - Práce a dodávky M	115 500,00
35-M - Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení	115 500,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 800,00




ROZPOČET

Stavba:
Kuzmice - Kanalizácia a ČOV
Objekt:
PS 03 - Technologické zariadenie ČS Kuzmice
Časť:
PS 03.1 - Strojnotechnologické zariadenie ČS Kuzmice

Miesto: Kuzmice
Dátum: 27.07.2026

Objednávateľ: Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
Projektant:
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
Spracovateľ: Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**139 230,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				21 930,00
	D	8	Rúrové vedenie				21 930,00
1	K	Techno01	Montáž TG vystrojenia KČS	kpl	3,000	1 390,00	4 170,00
2	*M*	*Techno02*	*Vystrojenie KČS, armatúry, potrubia ocel tr. 17 PN10*	*kpl*	*3,000*	*5 920,00*	*17 760,00*
	D	M	Práce a dodávky M				115 500,00
	D	35-M	Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení				115 500,00
3	K	350150002.S1	Čerpadlá ponorné na čerpanie znečistenej vody s obsahom abrazívnych častíc DN 80	ks	3,000	1 500,00	4 500,00
4	*M*	*LKPUMP01*	*Čerpadlo kalové ponorné na čerpanie silne znečistenej vody s obsahom abrazívnych častíc, 400 V*	*kpl*	*3,000*	*37 000,00*	*111 000,00*
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 800,00
5	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie (Tr.2)	hod	72,000	25,00	1 800,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Kuzmice - Kanalizácia a ČOV
Objekt:
PS 03 - Technologické zariadenie ČS Kuzmice
Časť:
PS 03.2 - Elektrotechnická časť a telemetria ČS Kuzmice

JKSO:
Miesto: Kuzmice

ČS:
Dátum: 27.07.2026

Objednávateľ:
Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

IČO: 00331643
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **78 295,05**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	78 295,05	23,00%	18 007,86

Cena s DPH v **EUR** **96 302,91**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

[redacted]


Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Kuzmice - Kanalizácia a ČOV
Objekt:
PS 03 - Technologické zariadenie ČS Kuzmice
Časť:
PS 03.2 - Elektrotechnická časť a telemetria ČS Kuzmice

Miesto: Kuzmice
Dátum: 27.07.2026
Objednávateľ: Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
Projektant:
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
Spracovateľ: Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**78 295,05**
M - Práce a dodávky M	77 543,85
36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení	77 543,85
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	751,20




ROZPOČET

Stavba:
Kuzmice - Kanalizácia a ČOV
Objekt:
PS 03 - Technologické zariadenie ČS Kuzmice
Časť:
PS 03.2 - Elektrotechnická časť a telemetria ČS Kuzmice


Miesto: Kuzmice
Dátum: 27.07.2026
Objednávateľ: Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
Projektant:
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
Spracovateľ: Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**78 295,05**
	D	M	Práce a dodávky M				77 543,85
	D	36-M	Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení				77 543,85
1	K	Techno06	Montáž telemetrického vybavenia KČS	kpl	3,000	5 920,00	17 760,00
2	*M*	*Techno07*	*Telemetrické vystrojenie KČS*	*kpl*	*3,000*	*19 927,95*	*59 783,85*
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				751,20
3	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce v rozsahu viac ako 8 hodín náročné-prehliadky pracoviska a revizie (Tr.4)	hod	24,000	31,30	751,20



Harmonogram stavby "Kuzmice - Kanalizácia a ČOV"

Kód položky	Popis	MJ	Mesiac 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20260519-ZoO	Kuzmice - Kanalizácia a ČOV																
SO 11	Kanalizačná sieť																
HSV	Práce a dodávky HSV																
1	Zemné práce																
2	Zakladanie																
4	Vodorovné konštrukcie																
5	Komunikácie																
8	Rúrové vedenie																
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																
99	Presun hmôt HSV																
M	Práce a dodávky M																
60-M	Geodetické a kartografické práce a služby																
SO 12	Kanalizačné prípojky																
HSV	Práce a dodávky HSV																
1	Zemné práce																
4	Vodorovné konštrukcie																
5	Komunikácie																
8	Rúrové vedenie																
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																
99	Presun hmôt HSV																
PSV	Práce a dodávky PSV																
767	Konštrukcie doplnkové kovové																
M	Práce a dodávky M																
60-M	Geodetické a kartografické práce a služby																
SO 13	ČS na stokovej sieti																
HSV	Práce a dodávky HSV																
1	Zemné práce																
2	Zakladanie																
3	Zvislé a kompletné konštrukcie																
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																
8	Rúrové vedenie																
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																
99	Presun hmôt HSV																
PSV	Práce a dodávky PSV																
767	Konštrukcie doplnkové kovové																
M	Práce a dodávky M																
33-M	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh																
46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach																
SO 14	Výtlačné potrubia z ČS na stokovej sieti																
HSV	Práce a dodávky HSV																
1	Zemné práce																
4	Vodorovné konštrukcie																
5	Komunikácie																
8	Rúrové vedenie																
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																
99	Presun hmôt HSV																
M	Práce a dodávky M																
23-M	Montáže potrubia																
60-M	Geodetické a kartografické práce a služby																
SO 15	NN prípojky k ČS na stokovej sieti																
HSV	Práce a dodávky HSV																
2	Zakladanie																
M	Práce a dodávky M																
21-M	Elektromontáže																
46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach																
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby																
PS 03	Technologické zariadenie ČS Kuzmice																
PS 03.1	Strojnotechnologické zariadenie ČS Kuzmice																
HSV	Práce a dodávky HSV																
8	Rúrové vedenie																
M	Práce a dodávky M																
35-M	Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení																
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby																
PS 03.2	Elektrotechnická časť a telemetria ČS Kuzmice																
M	Práce a dodávky M																
36-M	Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení																
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby																



Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: Obec Kuzmice
NÁZOV ZÁKAZKY: Kuzmice – Kanalizácia a ČOV
OBCHODNÉ MENO UCHÁDZAČA: NOVICOM s.r.o.
IČO UCHÁDZAČA: 36591891


~~**BUDEM**~~ / **NEBUDEM** plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom subdodávateľov

(vybrať relevantné)

Ak uchádzač bude plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom subdodávateľov, doplní nasledovné údaje jednotlivo pre každého subdodávateľa:

Obchodné meno subdodávateľa	IČO	Sídlo	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia	Podiel subdodávky v % alebo suma v EUR bez DPH, ktorou sa má podieľať subdodávateľ na dodaní plnenia, vypočítaná z celkovej hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača	Predmety subdodávok

(doplniť riadky podľa potreby)



V Slivníku dňa 27.07.2026

.....

Ing. Peter Novák, konateľ spoločnosti

[redacted]

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

[redacted]
NOVICOM s.r.o.
Slivník, Kostolná ul. 61
076 12 Kuzmice

2258643 00866_1f2_02779_w_0000

Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb

Poistka číslo: [redacted] / verzia: 1

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, Slovenská republika IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300, IČ DPH: SK7020000746, spoločnosť je členom skupiny pre DPH, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka 79/B

vydáva

túto poistku ako potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy podľa návrhu číslo [redacted] zo dňa **10.12.2024** v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka, platných Všeobecných poistných podmienok a Zmluvných dojednaní

Poistník: **NOVICOM s.r.o., Slivník, Kostolná ul. 61, 076 12 Kuzmice**
RČ/IČO: **36591891**

Začiatok poistenia: **11.12.2024 hod. 00:00**

Koniec poistenia: **na neurčito**

	Poistná suma:
Základné poistenie:	
Zodpovednosť	
Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 10.00 % / Min 1000.00 €)	**1 600 000,00 EUR**
Pripoistenie:	
Cudzie veci prenajaté, požičané, užívané	
Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 50.00 €)	**10 000,00 EUR**
Škody na nadz. alebo podz. vedeniach	
Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 10.00 % / Min 100.00 €)	**10 000,00 EUR**
Škody spôsobená búracími prácami	
Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 50.00 €)	**10 000,00 EUR**

Dátum vyhotovenia: 18.12.2024

[redacted]